

03/11/2022
דף מס': 002

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
מבנה 08 חשמל

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
פרק 45 פיתוח ותשתיות					
תת פרק 45.01 עבודות עפר					
12,600.00	36.00	350.000	מטר	חפירת תעלה לכבלים, ברוחב 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ, כולל ריפוד חול, סרטי סימון, הידוק וכיסוי לאחר הנחת הכבלים.	45.01.0010
2,000.00	2,000.00	1.000	יח'	מכסה תקני ומסגרת לתא בקרה "בזק" דגם P להתקנה בכביש, מסוג D-400, לרבות סמל "בזק" כולל נעילה	45.01.0030
1,260.00	1,260.00	1.000	יח'	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' P במידות פנים 61/61 ס"מ וגובה חוץ 95 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה	45.01.0035
1,428.00	95.20	15.000	מטר	תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 80 ס"מ	45.01.0040
480.00	16.00	30.000	מטר	כבל 20 זוג גלי תקן בזק, מושחל בצינור בחתך 50 מ"מ.	45.01.0050
2,200.00	22.00	100.000	מטר	אספקה התקנה כבל אופטי משוריין 12 סיבים אופטיים הכולל גיד מרכזי להתקנה בצנרת	45.01.0055
362.00	181.00	2.000	קומפ'	קורונה ל 20 זוג עבור חיבור כבל בזק 5 זוג, בתוך ארון תקשורת מותקן על לוח עץ בתוך קופסה רוחב 40 ס"מ גובה 40 ס"מ עומק 20 ס"מ.	45.01.0060
7,587.00	2,529.00	3.000	יח'	פילר בטון רוחב 100 ס"מ גובה 260 מטר עומק 60 ס"מ, עבור חברת חשמל.	45.01.0070
4,050.00	9.00	450.000	מטר	צינור י.ק.ע. 13.5 קוטר 50 מ"מ מונח בתעלה חפורה עם חוט השחלה.	45.01.0080
2,700.00	18.00	150.000	מטר	צינורות פלסטיים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	45.01.0085
34,667.00					להעברה בתת פרק 08.45.01

03/11/2022
 דף מס': 004

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 02 פרק 2	
				תת פרק 02.09 תת פרק 2.9	
				פרק 2.9	
39,200.00	140.00	280.000	מ"ר	02.09.0900 שכבת טייח מיישרת 2 שכבות לרבות הרבצה ופינות P.V.C כולל טיח אקרילי שליכט צבעוני 70 מ לרבות יסוד קושר על גבי קירות פיתוח.	
				02.09.0901 דבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 35 ס"מ ובעובי עד 5 ס"מ במחיר יסוד לאבן 110 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן	
לא לסיכום	250.00	225.000	מטר		
39,200.00				סה"כ 02.09 תת פרק 2.9	
39,200.00				סה"כ 02 פרק 2	
				פרק 40 פרק 40	
				תת פרק 40.01 תת פרק 40.1	
				פרק 40.1	
5,400.00	180.00	30.000	מ"ר	40.01.0050 משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 12 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק לרבות מישקים.	
				מחירי הכלונסאות שלהלן הינם למ"א כלונס לרבות קידוח הכלונס, הכנסת הזיון (עלות הזיון נמדדת בנפרד), צינור מגן עליון, פינוי עודפי חפירה מהקידוח, עלות הבטון ויציקתו.	
61,380.00	186.00	330.000	מטר	40.01.0052 כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 50 ס"מ ובעומק עד 10 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה	
39,060.00	5,580.00	7.000	טון	40.01.0053 מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון בכלונסאות	
26,600.00	95.00	280.000	מ"ר	40.01.0190 ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, מרובעים 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית בגוון צבעוני על בסיס לבן.	
132,440.00				להעברה בתת פרק 40.40.01	

03/11/2022
 דף מס': 005

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
132,440.00				מהעברה	
6,600.00	60.00	110.000	מטר	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	40.01.0700
2,380.00	238.00	10.000	מ"ר	נגיש: אבן סימון/אזהרה (עם בליטות או פסים) במידות 20/20/6 בגוון צבעוני על בסיס מלט לבן	40.01.0930
52,000.00	1,300.00	40.000	מ"ק	יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, עובי מ-20 ס"מ עד 30 ס"מ ורוחב עד 2.5 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 80 ק"ג למ"ק)	40.01.0961
112,000.00	1,600.00	70.000	מ"ק	קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 5 מטר, לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 80 ק"ג למ"ק)	40.01.0962
305,420.00				סה"כ 40.01 תת פרק 40.1	
				תת פרק 40.02 תת פרק 40.2	
				פרק 40.2	
17,000.00	8,500.00	2.000	יח'	בור ספיגה בגודל 1.5/1.5/2 מ' לרבות שוחה ואבני בקלש חפירה ומכסה רשת	40.02.0030
17,000.00				סה"כ 40.02 תת פרק 40.2	
				תת פרק 40.09 תת פרק 40.9	
				פרק 40.9	
14,700.00	350.00	42.000	מטר	נגיש- מדרגות טרומיות מבטון בחתך עד 40/10 ס"מ (רום ושלח), בגוון ע"פ בחירת אדריכל לרבות שקע וסרט אזהרה מחוספס ברוחב 38 מ"מ בצבע לבן, שחור או צהוב ומשטח בטון ב-30 משופע עם משולשים, מצע מהודק וזיון הבטון. מדרגות טרומיות במחיר יסוד 220 ש"ח/מ"א	40.09.0910
14,700.00				סה"כ 40.09 תת פרק 40.9	
337,120.00				סה"כ 40 פרק 40	

03/11/2022
 דף מס': 006

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 41 פרק 41				
	תת פרק 41.00 תת פרק 41.0				
	תת פרק 41.0				
	פרק 41				
	סה"כ 41.00 תת פרק 41.0				
	תת פרק 41.01 פרק 41.1				
41.01.0013	אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור בשטח (עבור כמות מעל 15 מ"ק)	מ"ק	50.000	55.00	2,750.00
	סה"כ 41.01 פרק 41.1				2,750.00
	תת פרק 41.02 פרק 41.2				
41.02.0065	צינור פוליאיתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 .	מטר	50.000	13.00	650.00
41.02.0070	צינור פוליאיתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 .	מטר	200.000	14.00	2,800.00
41.02.0144	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5-0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	מטר	200.000	6.00	1,200.00
41.02.0160	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות.	יח'	14.000	40.00	560.00
41.02.0220	שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	מטר	70.000	95.00	6,650.00
41.02.0235	שרוול P.V.C בקוטר 4" או 75 מ"מ בדרג 12.5.	מטר	70.000	45.00	3,150.00
41.02.0350	ראש מערכת קוטר 1" עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)	קומפ'	1.000	7,300.00	7,300.00
	להעברה בתת פרק 40.41.02				22,310.00

03/11/2022
 דף מס': 007

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				22,310.00
41.02.0370	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	1.000	524.00	524.00
41.02.0390	תוספת עבור שסתום ואקום מפליז 1/2" מותקן על הפעלה בראש מערכת.	קומפ'	2.000	140.00	280.00
41.02.0400	ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" דגם OR-2111 או ש"ע, במידות 1100 X 320X785X מ"מ לרבות בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנעול כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.000	4,770.00	4,770.00
41.02.0420	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 1" מצינור מים קיים, כולל מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	1.000	2,200.00	2,200.00
41.02.0466	בקר השקייה אטום למים עם חיבור ברז ראשי גלקון DC-4 או ש"ע, בעל צג 4 תחנות מופעל ע"י סוללות דגם 6004 או ש"ע, קוטר 3/4" או 1"	קומפ'	1.000	1,000.00	1,000.00
41.02.0470	סולנואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולנואידים מחוזק לארון. "S-982-3W-DC"	יח'	3.000	350.00	1,050.00
41.02.0500	שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	4.000	330.00	1,320.00
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.	קומפ'	1.000	1,650.00	1,650.00
	סה"כ 41.02 פרק 41.2				35,104.00
	תת פרק 41.03 פרק 41.3				
41.03.0040	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר	100.000	4.50	450.00
	להעברה בתת פרק 40.41.03				450.00

03/11/2022
 דף מס': 008

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
450.00				מהעברה	
				דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות של 20 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.	41.03.0050
300.00	3.00	100.000	מ"ר		
80.00	8.00	10.000	יח'	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3, מיכל בנפח 1 ליטר, שקיות גידול.	41.03.0100
5,600.00	16.00	350.000	יח'	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4, מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	41.03.0110
300.00	2.00	150.000	מ"ר	ריסוס בקוטלי עשבים סיסטמיים מסוג ראונדאפ או ש"ע לקטילת עשביית בר.	41.03.0280
9,375.00	375.00	25.000	יח'	עצים ממיכל (60 ליטר) "גודל 8" בקוטר גזע 2" מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 30 ליטר קומפוסט לעץ	41.03.0901
16,105.00				סה"כ 41.03 פרק 41.3	
53,959.00				סה"כ 41 פרק 41	
				פרק 42 פרק 42	
				תת פרק 42.00 תת פרק 42.0	
				תת פרק 42.0	
				פרק 42	
				סה"כ 42.00 תת פרק 42.0	
				תת פרק 42.05 תת פרק 42.5	
				פרק 42.5	
				יש לספק אישור מכון התקנים עבור מתקני המשחקים וההצללות (לא יתקבלו אישורי המתקין או מעבדה).	
				להעברה בתת פרק 40.42.05	

03/11/2022
דף מס': 009

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
42.05.0080	משטח בטיחותי GREEN play תוצרת "פשוט ירוק". הביצוע מתחת למתקני המשחק ומסביב, באישור מכון התקנים. בסיס של 20-30 ס"מ מצע א מהודק ל-100% + חול מחצבה 5-3 ס"מ, ובסיס תחתון פלטות בעובי המתאים לגובה הנפילה. ציפוי עליון מרבדי דשא סינטטי בגוון לפי דרישת המזמין/פיקוח. גובה סיבי הדשא - 35 מ"מ, אחריות 5 שנים על הביצוע. הגוונים וחלוקתם לפי דרישות המזמין/פיקוח כולל דוגמאות. ביצוע התשתית עם שיפוע 1.5% לניקוז ע"י המבצע. המחיר כולל את המצעים חול מחצבה, משטח גומי ודשא. הדשא בהתאם לפרט המצ"ב.	מ"ר	300.000	210.00	63,000.00
	סה"כ 42.05 תת פרק 42.5				63,000.00
	תת פרק 42.06 תת פרק 42.6				
	פרק 42.6				
42.06.0060	הצללה מסוג מפרשים/מברנה מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 95-90% הצללה. מותקן באמצעות כבלים/פרופילים מעמודי פלדה בקוטר "6"-8" בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח לרבות חיפוי עמודים בספוג מגן עם כיסוי.	מ"ר	260.000	210.00	54,600.00
	סה"כ 42.06 תת פרק 42.6				54,600.00
	תת פרק 42.09 תת פרק 42.9				
	פרק 42.9				
42.09.0910	ארגז חול מדגם EKO-4003 עשוי מעץ רוביניה, כולל כיסוי לארגז חול מדגם EKO-4004, במידות 250X150 150X150/ ס"מ, תוצרת פיברן או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	יח'	4.000	5,000.00	20,000.00
	להעברה בתת פרק 40.42.09				20,000.00

03/11/2022
 דף מס': 010

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
20,000.00				מהעברה	
25,000.00	25,000.00	1.000	יח'	מתקן משולב לפעוטות דגם "במבי" נגיש. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	42.09.0920
26,000.00	26,000.00	1.000	יח'	מתקן משולב לפעוטות דגם "ליאר" נגיש. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	42.09.0930
10,000.00	10,000.00	1.000	יח'	תקן זחילה לפעוטות דגם "גור גורים", מדרגות / משטח משופע. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	42.09.0940
27,000.00	9,000.00	3.000	יח'	בית בובות קלאסי דגם "צפת". תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	42.09.0941
17,000.00	8,500.00	2.000	יח'	בימבה לארבעה ללא קפיץ. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה	42.09.0942
18,000.00	18,000.00	1.000	יח'	מתקן קרון קטר מתכת. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה	42.09.0943
12,000.00	4,000.00	3.000	יח'	דמות קפיץ סוס HDPE. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	42.09.0944
155,000.00				סה"כ 42.09 תת פרק 42.9	
				תת פרק 42.90 פרק 42.90	
19,500.00	6,500.00	3.000	יח'	אספקה והתקנה של מחסן מפנל מבודד חסין אש בעובי 50 מ"מ לרבות דלת סטנלי ברוחב 80/210 ס"מ, חלון קיפ60/60 לרבות פלנשוגים, 2 מגני אצבעות מרזבים וכל הדרוש לביצוע מושלם גודל מחסן 10 מ"ר ליחידה.	42.90.0010
19,500.00				סה"כ 42.90 פרק 42.90	
292,100.00				סה"כ 42 פרק 42	
				פרק 44 פרק 44	
				תת פרק 44.01 תת פרק 44.1	
				פרק.1 44.	
				להעברה בתת פרק 40.44.01	

03/11/2022
 דף מס': 011

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
44.01.0010	מעקה דגם "הולנדי" או ש"ע עם עמודי פלדה מפרופיל 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ' ובגובה 1.10 מ' וניצבים מפרופילים 20/20/1.5 מ"מ ובמרווח של 99 מ"מ המחברים לפרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ, לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים	מטר	20.000	370.00	7,400.00
44.01.0080	מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט.	מטר	15.000	180.00	2,700.00
44.01.0081	מאחז יד כפול מצינורות מגולוונים קוטר 1" 1/2 מעוגנים לקיר ע"י צינור קוטר 16 מ"מ, מאחז יד אחד מחובר בגובה 1.05 מ' והשני בגובה 0.85 מ"מ, לרבות רוזטות לכיסוי החיבור וכיפוף בקצוות המאחז. מאחז היד מגולוון וצבוע	מטר	3.000	520.00	1,560.00
44.01.0082	מעקה הפרדה דגם "כנרת" או ש"ע מעמודי פלדה מפרופיל 50/50/2.2 מ"מ כל 2.0 מ', בגובה 1.1 מ' וניצבים מפרופיל 20/20/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ מחברים לשלושה פרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ וכותרת עליונה עשויה בצורת עיגול או "X" מברזל שטוח 3 מ"מ חתוך בליזר, לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים	מטר	30.000	370.00	11,100.00
סה"כ 44.01 תת פרק 44.1					22,760.00
תת פרק 44.09 תת פרק 44.9					
פרק 44.9					
44.09.0910	גדר דגם "ציון עם רשת" או ש"ע (לגני ילדים), הגדר בגובה 2.0 מ' ורשת בגובה 1.2 מ' (משבצות 20/20/1 מ"מ). הגדר עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מטר	150.000	460.00	69,000.00
להעברה בתת פרק 40.44.09					69,000.00

03/11/2022
דף מס': 012

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
מבנה 40 פיתוח

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
69,000.00				מהעברה	
11,200.00	2,800.00	4.000	מטר	שער חד כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 120-145/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 2.2"/3/4 במרווח של 99 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 2.6"/2" או פרופיל 80/80/2.6 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 40/40/40 ס"מ ופרזול ובריה למנעול תלייה	44.09.0920
1,500.00	1,500.00	1.000	מטר	שער חד כנפי מגולוון דגם ב' (כנרת) מק"ט 3105 או ש"ע במידות 120-140/120 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ, לרבות משקוף מפרופיל 60/60/2, יסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ ובריה למנעול תלייה	44.09.0930
לא לסיכום	4,500.00	1.000	קומפ'	תכנון ביצוע והתקנה של סככה לעגלות מקורה ע"פ פרט אדריכל לרבות קונסטרוקציה פלדה וכיסוי גג מפנל מבודד בעובי 50 מ"מ לרבות פלנשוגים לפי גודל השטח בתכניות פיתוח.	44.09.0931
7,500.00	7,500.00	1.000	יח'	שער דו-כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 470/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 2.2"/3/4 במרווח של 99 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 2.6"/2" או פרופיל 100/100/4 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 80/80/80 ס"מ ופרזול	44.09.0932
89,200.00				סה"כ 44.09 תת פרק 44.9	
111,960.00				סה"כ 44 פרק 44	
				פרק 51 פרק 51	
				תת פרק 51.01 תת פרק 51.1	
				פרק 51.1	
				כל עבודות ההריסה והפינוי כוללים פינוי החומר לאתר פסולת מורשה לרבות תשלום האגרה, גם אם לא נרשם.	
				להעברה בתת פרק 40.51.01	

03/11/2022
 דף מס': 013

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				מהעברה	
3,000.00	2.50	1,200.000	מ"ר	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	51.01.0025
648.00	216.00	3.000	יח'	כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק.	51.01.0030
660.00	220.00	3.000	יח'	כריתת עץ בוגר לרבות הגזע והשורש ופינוי הפסולת לאתר גזם מורשה	51.01.0031
2,160.00	1.80	1,200.000	מ"ר	ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיפים 41.02.04.00 עד 41.02.04.04, וחיתוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיף 41.02.05	51.01.0100
800.00	16.00	50.000	מ"ר	פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.	51.01.0150
5,500.00	55.00	100.000	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתם מחדש לרבות הסופת חול ים 5 ס"מ וכל הדרוש לביצוע מושלם.	51.01.0151
2,800.00	56.00	50.000	מטר	פירוק אבני שפה/גן והנחתן מחדש	51.01.0152
15,568.00				סה"כ 51.01 תת פרק 51.1	
				תת פרק 51.02 תת פרק 51.2	
				פרק 51.2	
12,600.00	28.00	450.000	מ"ק	חפירה בכל סוגי לרבות פינוי עודפי חפירה קרקע עד 10,000 מ"ק.	51.02.0050
3,000.00	2.50	1,200.000	מ"ר	יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות ל 98% לאתר עבודות עפר (צורת דרך) גמר עבודות עפר 20 ס"מ.	51.02.0100
2,000.00	2.50	800.000	מ"ק	הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 20 ס"מ לאחר הידוק.	51.02.0200
2,250.00	150.00	15.000	טון	אספקה ופיזור חול ים נקי המתאים לגני ילדים (יש לספק אישור מעבדה עבור התאמה של החול למתקני משחקים).	51.02.0300
19,850.00				סה"כ 51.02 תת פרק 51.2	

03/11/2022
 דף מס': 014

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 51.03 תת פרק 51.3	
				פרק 51.3	
45,500.00	130.00	350.000	מ"ק	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	51.03.0010
13,200.00	66.00	200.000	מ"ק	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק) עד 0010,0 מ"ק.	51.03.0100
3,600.00	18.00	200.000	מ"ק	מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 15 ק"מ ממנו, שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק).	51.03.0101
62,300.00				סה"כ 51.03 תת פרק 51.3	
				תת פרק 51.09 תת פרק 51.9	
				פרק 51.9	
				סה"כ 51.09 תת פרק 51.9	
97,718.00				סה"כ 51 פרק 51	
932,057.00				סה"כ פיתוח	

03/11/2022
דף מס': 015

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
מבנה 57 מים וביוב

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 07 מתקני תברואה	
				תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים	
7,860.00	131.00	60.000	מטר	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	07.31.0430
7,860.00				סה"כ 07.31 צינורות למערכת נקזים	
				תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז	
500.00	250.00	2.000	יח'	מחסומי רצפה מפוליפרופילן 4"2" עם טבעת ורשת מפליז	07.34.0200
500.00	250.00	2.000	יח'	קופסאות בקורת מפוליפרופילן 4"2" דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק	07.34.0400
510.00	255.00	2.000	יח'	מאסף רצפה - נפילה 4" מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע	07.34.0420
4,440.00	1,480.00	3.000	יח'	מחסום רצפה 8"4" מפלב"מ 304 בעובי 1.2 מ"מ (הסל מנירוסטה נמדד בנפרד)	07.34.0600
5,950.00				סה"כ 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז	
				תת פרק 07.50 ניקוז מי גשמים	
1,200.00	150.00	8.000	יח'	שוקת למרזב מבטון טרום מונחת על הקרקע במידות 30/45/10 ס"מ	07.50.0060
10,000.00	2,500.00	4.000	יח'	תא קליטה ראשי במידות 80/50 ס"מ ובעומק 1.25 מ' לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת, ממין (25 C250 טון)	07.50.0061
11,200.00				סה"כ 07.50 ניקוז מי גשמים	
				תת פרק 07.65 מפרידי שומן ודלק	
7,040.00	7,040.00	1.000	קומפ'	מפרידי שומן מפוליאתילן בנפח 1,100 ליטר כניסה/יציאה 4", תת קרקעיים, לרבות כל האביזרים, המכסים, עבודות העפר, התקנה ע"ג מצע מהודק, עיגון המפריד, מילוי חול והידוק	07.65.0125
7,040.00				סה"כ 07.65 מפרידי שומן ודלק	

03/11/2022
דף מס': 016

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.90 עמדות וציוד לכיבוי אש					
בתוך הבניין					
07.90.0012	עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2" עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2" ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2", רב שימושי עם מצמד "2", ברז כדורי "1", גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4" באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם	קומפ'	2.000	2,310.00	4,620.00
07.90.0220	ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת, במידות 80/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4" המשולם בנפרד)	קומפ'	2.000	420.00	840.00
07.90.0310	גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר "3/4" ובאורך 30 מ', מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת, לרבות מזנק סילון/ריסוס קוטר "3/4", ברז כדורי "1" וחיבור הצינור לקו המים, לפי ת"י 2206	קומפ'	2.000	700.00	1,400.00
סה"כ 07.90 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין					6,860.00
סה"כ 07 מתקני תברואה					38,910.00
פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול					
תת פרק 57.01 ברז גן					
57.01.0900	ברז גן בקוטר "3/4" כולל זקף פלדה מגולבן סקדיול 40 ללא תפר בקוטר "1"	קומפ'	4.000	200.00	800.00
סה"כ 57.01 ברז גן					800.00
תת פרק 57.12 צינורות פלסטיים					
לאספקת מים					
57.12.0295	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 20 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 24 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר	יח'	60.000	40.00	2,400.00
להעברה בתת פרק 57.57.12					2,400.00

03/11/2022
 דף מס': 017

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
57.12.0296	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 32 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 15 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר	יח'	60.000	50.00	3,000.00
57.12.0299	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 90 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר	מטר	15.000	180.00	2,700.00
57.12.0300	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 110 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	10.000	215.00	2,150.00
10,250.00	סה"כ 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים				
	תת פרק 57.14 חיבור קווי מים				
57.14.0370	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	1.000	1,830.00	1,830.00
1,830.00	סה"כ 57.14 חיבור קווי מים				
	תת פרק 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים				
57.21.0020	מגוף טריז רחב קוטר 3" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.000	1,410.00	1,410.00
57.21.0030	מגוף טריז רחב קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	3.000	1,640.00	4,920.00
6,330.00	להעברה בתת פרק 57.57.21				

03/11/2022
 דף מס': 018

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				6,330.00
57.21.0510	"גמל" עילי קוטר "4, לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	קומפ'	1.000	2,500.00	2,500.00
8,830.00	סה"כ 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים				
	תת פרק 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים				
57.22.0004	שסתום אל חוזר למים קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	1.000	3,730.00	3,730.00
57.22.0220	שסתום אוויר קינטי קוטר "2 עשוי ברזל יציקה דגם "K-012" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-25 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	1.000	3,200.00	3,200.00
57.22.0932	שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "4 עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח	יח'	1.000	7,510.00	7,510.00
57.22.1010	מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.000	1,160.00	1,160.00
15,600.00	סה"כ 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים				
	תת פרק 57.24 מצמדים (דרסרים) ומחברים				
57.24.0010	מצמד (דרסר) קוטר "3 לצינורות פלדה ללחץ עבודה של 16 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות אוזניות, ברגים, אומים ואטמים	יח'	1.000	525.00	525.00
525.00	להעברה בתת פרק 57.24				

03/11/2022
דף מס': 019

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				525.00
57.24.0020	מצמד (דרסר) קוטר 4" לצינורות פלדה ללחץ עבודה של 16 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות אוזניות, ברגים, אומים ואטמים	יח'	2.000	620.00	1,240.00
	סה"כ 57.24 מצמדים (דרסרים) ומחברים				1,765.00
	תת פרק 57.25 מדי מים ומקטיני לחץ				
57.25.0172	מד מים אולטרסוני קוטר 3" מיצקת ברזל דגם "אוקטב R-500" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ'	יח'	1.000	5,790.00	5,790.00
	סה"כ 57.25 מדי מים ומקטיני לחץ				5,790.00
	תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין				
57.26.0021	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר בהברגה או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 3", גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחבור לקו מים	קומפ'	1.000	2,150.00	2,150.00
	סה"כ 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין				2,150.00
	תת פרק 57.32 צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול				
57.32.0010	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	20.000	150.00	3,000.00
57.32.0020	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	55.000	160.00	8,800.00
	להעברה בתת פרק 57.57.32				11,800.00

03/11/2022
דף מס': 020

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
מבנה 57 מים וביוב

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
11,800.00				מהעברה	
21,450.00	195.00	110.000	מטר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	57.32.0040
5,280.00	165.00	32.000	מטר	צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	57.32.2002
38,530.00				סה"כ 57.32 צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול	
				<u>תת פרק 57.44 שוחות בקרה לביוב מפוליאתילן</u>	
19,350.00	2,150.00	9.000	יח'	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ מק"ט 08-080-030-125-06 לעומס 5 טון, עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5 (B125 טון) עם כיתוב וסמל מועצה מק"ט 17-060-313-002-10, עד 5 כניסות, יציאה 110,160,200 מ"מ עם אטם חדירה, ובעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	57.44.0005
4,000.00	4,000.00	1.000	יח'	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט 0207-C1218, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5 (B125 טון) עם כיתוב וסמל מועצה, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה ובעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	57.44.0210
23,350.00				להעברה בתת פרק 57.57.44	

03/11/2022
 דף מס': 021

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				23,350.00
57.44.0220	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט C1258-0207, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון) עם כיתוב וסמל מועצה, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה ובעומק מעל 2.25 מ' ועד 4.9 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	4.000	5,130.00	20,520.00
57.44.0410	תוספת עבור חבור קו ביוב בקוטר 4"-6" לשוחה קיימת בכל עומק כולל חפירה, גילוי השוחה, שינוי עיבוד פנימי, כיסוי ואטימה על פי הנדרש.	יח'	1.000	800.00	800.00
57.44.0900	ביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב CLSM מתחתית התא ועד למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת מרחק למקום מאושר כחוק. (במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית מילוי החלל וסילוק אטימת צנרת ביוב קיימת עד לחיבור החדש.	קומפ'	1.000	1,800.00	1,800.00
	סה"כ 57.44 שוחות לביוב מפוליאתילן				46,470.00
	תת פרק 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי				
57.46.0010	מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ (6") עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מ-P.V.C ואטמי חדירה, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד 1.5 מ'	יח'	1.000	850.00	850.00
	סה"כ 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי				850.00
	תת פרק 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות				
57.47.0010	חיבור צינור ביוב מפלדה בקטרים 4"-6" לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם	קומפ'	1.000	1,400.00	1,400.00
	סה"כ 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות				1,400.00

03/11/2022
 דף מס': 022

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 57.90 עטיפת בטון לצינורות					
57.90.0010	עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 מ"מ (4")	מטר	20.000	85.00	1,700.00
57.90.0020	עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 160 מ"מ (6")	מטר	20.000	96.00	1,920.00
סה"כ 57.90 עטיפת בטון לצינורות					3,620.00
תת פרק 57.91 CLSM					
57.91.0001	מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM (פיוליט בחוזק נמוך מבוקר) בשפיכה חופשית ללא טפסנות	מ"ק	22.000	380.00	8,360.00
57.91.0002	ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 50 ס"מ ועד 90 ס"מ ובעובי עד 30 ס"מ, לתעלות צנרת	מטר	20.000	40.00	800.00
סה"כ 57.91 CLSM					9,160.00
סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול					147,045.00
סה"כ מים וביוב					185,955.00

03/11/2022
 דף מס': 023

כתב כמויות (ריכוז)

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי
			פרק 01 מעון יום תלת כיתתי
		2,525,565.00	תת פרק 01.01 .
	2,525,565.00		סה"כ 01 מעון יום תלת כיתתי
2,525,565.00			סה"כ 01 בניית מעון יום פאושלי
			מבנה 08 חשמל
			פרק 45 פיתוח ותשתיות
		49,727.00	תת פרק 45.01 עבודות עפר
	49,727.00		סה"כ 45 פיתוח ותשתיות
49,727.00			סה"כ 08 חשמל
			מבנה 40 פיתוח
			פרק 02 פרק 2
		39,200.00	תת פרק 02.09 תת פרק 2.9
	39,200.00		סה"כ 02 פרק 2
			פרק 40 פרק 40
		305,420.00	תת פרק 40.01 תת פרק 40.1
		17,000.00	תת פרק 40.02 תת פרק 40.2
		14,700.00	תת פרק 40.09 תת פרק 40.9
	337,120.00		סה"כ 40 פרק 40
			פרק 41 פרק 41
			תת פרק 41.00 תת פרק 41.0
		2,750.00	תת פרק 41.01 פרק 41.1
		35,104.00	תת פרק 41.02 פרק 41.2

03/11/2022
 דף מס': 024

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		16,105.00	תת פרק 41.03 פרק 41.3
	53,959.00		סה"כ 41 פרק 41
			פרק 42 פרק 42
			תת פרק 42.00 תת פרק 42.0
		63,000.00	תת פרק 42.05 תת פרק 42.5
		54,600.00	תת פרק 42.06 תת פרק 42.6
		155,000.00	תת פרק 42.09 תת פרק 42.9
		19,500.00	תת פרק 42.90 פרק 42.90
	292,100.00		סה"כ 42 פרק 42
			פרק 44 פרק 44
		22,760.00	תת פרק 44.01 תת פרק 44.1
		89,200.00	תת פרק 44.09 תת פרק 44.9
	111,960.00		סה"כ 44 פרק 44
			פרק 51 פרק 51
		15,568.00	תת פרק 51.01 תת פרק 51.1
		19,850.00	תת פרק 51.02 תת פרק 51.2
		62,300.00	תת פרק 51.03 תת פרק 51.3
			תת פרק 51.09 תת פרק 51.9
	97,718.00		סה"כ 51 פרק 51
932,057.00			סה"כ 40 פיתוח

03/11/2022
דף מס': 025

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 57 מים וביוב
			פרק 07 מתקני תברואה
		7,860.00	תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים
		5,950.00	תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז
		11,200.00	תת פרק 07.50 ניקוז מי גשמים
		7,040.00	תת פרק 07.65 מפרידי שומן ודלק
		6,860.00	תת פרק 07.90 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין
	38,910.00		סה"כ 07 מתקני תברואה
			פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול
		800.00	תת פרק 57.01 ברז גן
		10,250.00	תת פרק 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים
		1,830.00	תת פרק 57.14 חיבור קווי מים
		8,830.00	תת פרק 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים
		15,600.00	תת פרק 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים
		1,765.00	תת פרק 57.24 מצמדים (דרסרים) ומחברים
		5,790.00	תת פרק 57.25 מדי מים ומקטיני לחץ
		2,150.00	תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין
		38,530.00	תת פרק 57.32 צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול
		46,470.00	תת פרק 57.44 שוחות בקרה לביוב מפוליאיתילן
		850.00	תת פרק 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי
		1,400.00	תת פרק 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות
		3,620.00	תת פרק 57.90 עטיפת בטון לצינורות

03/11/2022

דף מס': 026

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		9,160.00	תת פרק 57.91 CLSM
	147,045.00		סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול
185,955.00			סה"כ 57 מים וביוב

03/11/2022
 דף מס': 027

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

סך מבנה	סך פרק	
2,525,565.00	2,525,565.00	מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי פרק 01 מעון יום תלת כיתתי סה"כ 01 בניית מעון יום פאושלי
49,727.00	49,727.00	מבנה 08 חשמל פרק 45 פיתוח ותשתיות סה"כ 08 חשמל
932,057.00	39,200.00 337,120.00 53,959.00 292,100.00 111,960.00 97,718.00	מבנה 40 פיתוח פרק 02 פרק 2 פרק 40 פרק 40 פרק 41 פרק 41 פרק 42 פרק 42 פרק 44 פרק 44 פרק 51 פרק 51 סה"כ 40 פיתוח
185,955.00	38,910.00 147,045.00	מבנה 57 מים וביוב פרק 07 מתקני תברואה פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול סה"כ 57 מים וביוב

03/11/2022
 דף מס': 028

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

סך מבנה	
2,525,565.00	מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי
49,727.00	מבנה 08 חשמל
932,057.00	מבנה 40 פיתוח
185,955.00	מבנה 57 מים וביוב

סך הכל	
3,693,304.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן