

כתב כמויות

החלפת גופי תאורה מעגלים

מבנה 01 מבנה 01

04/09/2022

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08 מתקני חשמל				
	תת פרק 08.01 הכנות לתאורת חוץ				
	<p>הערות: 1. המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות. 2. הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.</p> <p>כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל הציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודה.</p> <p>הערות: 1. כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות. 2. הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר. התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.</p> <p>השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.</p> <p>הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.</p>				
	סה"כ 08.01 הכנות לתאורת חוץ				
	תת פרק 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE)				
08.31.0031	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 3X2.5 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	380.000	14.00	5,320.00
08.31.0625	התחברות לעמוד קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים לרבות חפירה חציבה הכנסת שרוול שרשורי נוסף 80 מ"מ קוטר ביסוד קיים ותיקוני בטון ותוספת מאמ"ת תלת פזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר (מידה ובהסתעפות יורדים בשטח חתך הכבל).	קומפ'	1.000	800.00	800.00
	סה"כ 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE)				
					6,120.00

04/09/2022
 דף מס': 002

החלפת גופי תאורה מעגלים

מבנה 01 מבנה 01

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.85 תאורת לדים					
08.85.0086	גוף תאורת לד מסוגן "דגם IL02 SERIES" עד 200-50 וואט להארת רחובות, שצ'פים ושבילים דוגמת "דרך חדשה" תוצרת PHILLIPS או ש"ע, כולל דרייבר מובנה, מותקן מושלם לרבות כל החיבורים הנדרשים, כולל מתאם בין גוף התאורה לזרועה שלחברת חשמל, פירווק ופינוי גוף תאורה קיים.	יח'	42.000	1,800.00	75,600.00
08.85.0087	קופסא אטומה IP55 עם חלון הכוללת מהדקים ומאמ"ת, מוגנת UV (לפי תקן חברת חשמל).	הקצב	42.000	100.00	4,200.00
					79,800.00
סה"כ 08.85 תאורת לדים					
תת פרק 08.86 בדיקת מתקן חשמל					
08.86.0090	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 3X63 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת הבדיקה.	קומפ'	1.000	1,300.00	1,300.00
					1,300.00
סה"כ 08.86 בדיקת מתקן חשמל					
					87,220.00
סה"כ 08 מתקני חשמל					
					87,220.00
סה"כ מבנה 01					

כתב כמויות (ריכוד)

04/09/2022

דף מס': 003

החלפת גופי תאורה מעגלים

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 מבנה 01
			פרק 08 מתקני חשמל
			תת פרק 08.01 הכנות לתאורת חוץ
		6,120.00	תת פרק 08.31 כבלי נחושת (XLPE) N2XY
		79,800.00	תת פרק 08.85 תאורת לדים
		1,300.00	תת פרק 08.86 בדיקת מתקן חשמל
	87,220.00		סה"כ 08 מתקני חשמל
87,220.00			סה"כ 01 מבנה 01

04/09/2022

דף מס': 004

החלפת גופי תאורה מעגלים

סך מבנה	סך פרק	
	87,220.00	מבנה 01 מבנה 01 פרק 08 מתקני חשמל
87,220.00		סה"כ 01 מבנה 01

04/09/2022

דף מס': 005

החלפת גופי תאורה מעגלים

סך מבנה	
87,220.00	מבנה 01 מבנה 01

סך הכל	
87,220.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחתימת הקבלן