

כתב כמויות

פרגולה ודשא בקרית חינוך שדות נגב

24/11/2022

דף מס': 001

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
פרק 01 פרגולה					
תת פרק 01.1 פרגולה					
49,500.00	1,100.00	45.000	מ"ר	תכנון וביצוע פרגולות מקורות עץ אורן פיני סוג 5, במידות 15/15 ס"מ, כל 70-80 ס"מ לרבות עמודי עץ, קירוי אופקי בסרגלים מעץ אורן בכל צפיפות, לרבות עיבוד העץ וצביעה בלכה או צבע(לבן) לרבות קורה היקפית בגובה 110 ס"מ וספסל ישיבה בצד האחורי לפי סקיצה מאושרת שיכין הקבלן .	01.1.010
13,950.00	310.00	45.000	מ"ר	קירוי פרגולה בלוחות פוליגל/סנטף ע"ג פרגולה קיימת, לרבות כל אביזרי החיבור המיוחדים אשר דרושים לעיגון	01.1.020
1,100.00	550.00	2.000	יח'	גוף תאורה מוגן מים IP65 דוגמת "סטאר" אפור או ש"ע לרבות נורות TCD 26X2, מותקן מושלם	01.1.030
300.00	150.00	2.000	יח'	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משורייני, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה	01.1.040
64,850.00				סה"כ 01.1 פרגולה	
תת פרק 01.2 דשא					
16,000.00	160.00	100.000	מ"ר	שטיח דשא סינטטי, דגם "פארק/גולף", לפי ת"י 562, בגובה 27 מ"מ, צפיפות סיבים 15,100 תפר למ"ר, מותקן על מצע, בטון או ריצוף קיימים, 7 שנות אחריות כנגד דהייה, מחיר יסוד 52 ש"ח/מ"ר. המחיר הינו לשטח עד 500 מ"ר	01.2.010
2,000.00	50.00	40.000	מ"ק	חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 80 מ"ר ועד 100 מ"ק	01.2.020
18,000.00				להעברה בתת פרק 01.2	

24/11/2022

כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 003

פרגולה ודשא בקרית חינוך שדות נגב

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 פרגולה
	64,850.00	תת פרק 01.1 פרגולה
	24,000.00	תת פרק 01.2 דשא
	3,180.00	תת פרק 01.3 משטח בטון
92,030.00		סה"כ 01 פרגולה

24/11/2022

דף מס': 004

פרגולה ודשא בקרית חינוך שדות נגב

סך פרק	
92,030.00	פרק 01 פרגולה

סך הכל	
92,030.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן