

## פרוטוקול סיור קבלנים

תאריך: 11 דצמבר 2022

פרויקט: 97/22 שיפוץ מגרשי ספורט- מ.א שדות נגב

נוכחים: מיקי זוהר- מנהל פרויקט

קבלנים משתתפים: - אייל ישר בע"מ  
- א.אורן בע"מ  
- גני אמין בע"מ  
- אדיר בן חור בע"מ

1. על פי סמכותה כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזה המועצה האזורית שדות נגב, למסור לרוכשי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז. מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור במסמך זה על האמור במסמכי המכרז.
2. שיפוץ המגרשים יתבצע בכל יישובי המועצה, בחלק מהמגרשים יידרש הקבלן לפרק את האספלט הקיים ולסלול אספלט חדש, הנחיות ספציפיות יינתנו בשטח ע"י הפיקוח באשר לאופן הפירוק (פירוק זהיר), שיפועים וכו'.
3. ניקיון המגרש או המשטח - לפני תחילת עבודה ומריחת שכבת היסוד ושכבת הצבע, יש לבצע ניקיון יסודי של המגרש. הניקיון יתבצע בעזרת מפוח ומטאטא ושטיפה עם לחץ מים. לפני ביצוע שכי הייסוד המשטח חייב להיות יבש, נקי מאבק, שמנים וחלקים רופפים.
4. סגירת המגרש: ע"מ למנוע נזקים לשכבת הציפוי ובכדי לשמור על סדר וארגון באתר העבודה, חשוב לסגור את המתחם בצורה הסטרילית ביותר עד לסיום הפרויקט וייבוש מוחלט של שכבת הציפוי. מומלץ לנעול את המתחם אם מתאפשר בכך, לשים מחסומים ולתלות שילוט וסרטי אזהרה.
5. טיפול בסדקים במשטח אספלט יתבצע באופן הבא: פתיחת הסדק, ניקוי עם אוויר, איטום בשיטה החמה (Crafco) באמצעות תערובת מלט אספלטי, שמנים, גומי, נוגדי חימצון וחומרי מילוי. יש להקפיד על פריימר מתאים בין חומר המילוי לסדקים לשכבה האקרילית.
6. מריחת שכבת הפריימר/יסוד - מריחת שכבת היסוד תבוצע בשתי שכבות בצורה מקצועית תמלא את החורים הקיימים במגרש לקבלת משטח אחיד ושווה ולהגברת כושר ההידבקות של הציפוי ותשמש כתשתית חזקה לשכבת הצבע. המריחה תבוצע בעזרת מגב מיוחד לפיזור החומר בצורה אחידה ככל שאפשר.

7. מדידות - יש לסמן את החציצה בין הצבע החיצוני לצבע הפנימי - במגרש כדורסל יש 2 גוונים עיקריים, חשוב שתהיה ניגודיות בין הצבע החיצוני לפנימי ( CONTRAST ).
8. הציפוי האקרילי למגרשים יהיה בגוונים שיבחר המזמין: כחול, אדום, ירוק, צהוב, כתום, סגול, אפור ו-שחור. סימון המגרש יבוצע בצבע אקרילי בגוון לבן או תכלת ברוחב פס סימון 5 ס"מ.
9. מריחת ציפוי ספורטקוט אקרילי צבעוני - לאחר בחירת הצבעים המתאימים למגרש תתבצע מריחה של שכבת הצבע בשתי חלקים: בחלק א - תתבצע מריחת הציפוי בחלק הפנימי של מגרש הכדורסל. בחלק ב- תתבצע מריחת הציפוי בחלק החיצוני של מגרש הכדורסל.
10. עבודות חשמל: בחלק מהמגרשים יבוצעו עב' חשמל לשדרוג תאורת המגרש לפיכך על המציע להיות בעל ניסיון בביצוע עבודות חשמל לתאורת כבישים, בעל רישיון לביצוע תאורת כבישים.
11. מכרז זה מבוסס על הצעת אומדן, מבוצע בשיטה של הנחה למחיר אומדן. ההנחה הינה מספר אחד מבוסס באחוזים ומתייחס לכל סעיף בכתב הכמויות. במידה ובכוונת הקבלן להציע את מחירי האומדן כפי שהם (0% הנחה), יש לציין זאת במפורש. במכרז זה לא ניתן להציע תוספת למחירי האומדן!
12. הובהר למשתתפים כי כל עב' הפירוק כוללים פינוי הפסולת לאתר פסולת מורשה לרבות תשלום אגרות הטמנה.
13. בדיקות מעבדה: לידיעת המשתתפים במכרז, ההתקשרות עם מעבדה מוסמכת לבדיקות באתר תבוצע באמצעות הקבלן ועל חשבונו.
14. הקבלן הזוכה יידרש לצלם את האתר וסביבתו לפני תחילת ביצוע העבודות.
15. הרשות המקומית שומרת לעצמה הזכות לבטל סעיפים בכתב הכמויות, להקטין, להגדיל הכמויות או לפצל העבודות הכל בהתאם לעתודות הכספיות העומדות לרשותה.
16. בטיחות: הובהר למשתתפים כי בנושא בטיחות באתר, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות ולקיים את כל דרישות הבטיחות בעבודה הנדרשות על פי דין ובנוהלי הבטיחות של המועצה האזורית שדות נגב.
17. קבלן הזוכה יידרש להמציא אישור למנוי מנהל עבודה באתר ואשר הוסמך לכך ע"י מפקח עבודה אזורי של משרד הכלכלה.
18. התארגנות הקבלן: הסדרי תנועה זמניים, גידור אתר, שילוט וכו' לצורך ביצוע העבודות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו, הקבלן יידרש להחזיר את המצב לקדמו בסיום העבודה.



19. מענה לשאלות הבהרה: שאלות הבהרה יש להפנות בכתב בלבד למנהל הפרויקט בדוא"ל: [mi-zohar@inter.net.il](mailto:mi-zohar@inter.net.il), עד לתאריך 18/12/2022, התשובות יופצו לכל משתתפי המכרז.

**20. למסמכי המכרז יש לצרף פרוטוקול זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י הקבלן**

רשם: מיקי זוהר-מנה"פ

העתק: לנוכחים  
צחי עסיס- מהנדס המועצה

חתימה וחותמת

שם הקבלן

תאריך