

כתב כמויות

08/01/2023  
דף מס': 001

פיתוח תשתיות שובה  
מבנה 03 מגרשים 253-260

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 08 פרק 8</b>					
<b>תת פרק 08.1 פרק 8.1</b>					
08.1.100	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 80 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון.	מטר	150.000	20.00	3,000.00
08.1.215	תא בקרה לכבלים טרומי קוטר 80 ס"מ בעומק 100 ס"מ, כולל מכסה B125 לפי ת"י 489. המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, לא כולל צינור. ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08015, 08014.	קומפ'		1,200.00	
					<b>3,000.00</b>
<b>סה"כ 08.1 פרק 8.1</b>					
<b>תת פרק 08.3 פרק 8.3</b>					
08.3.485	מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 35 מ"מ מותקן ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים כולל שרוול.	מטר	150.000	25.00	3,750.00
					<b>3,750.00</b>
<b>סה"כ 08.3 פרק 8.3</b>					
<b>תת פרק 08.7 פרק 8.7</b>					
08.7.120	חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק 001 ס"מ ורוחב ל 3 צינורות של 6" מונחים בשיכבה אחת המחיר ללא צינור.	מטר	150.000	36.00	5,400.00
					<b>5,400.00</b>
<b>סה"כ 08.7 פרק 8.7</b>					
<b>סה"כ 08 פרק 8</b>					
					<b>12,150.00</b>

08/01/2023  
 דף מס': 002

פיתוח תשתיות שובה  
 מבנה 03 מגרשים 253-260

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>פרק 40 פרק 40</b>					
<b>תת פרק 40.1 פרק 40.1</b>					
43,750.00	125.00	350.000	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.	40.1.190
7,740.00	86.00	90.000	מטר	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	40.1.470
10,200.00	68.00	150.000	מטר	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. (המחיר כולל יסוד משענת בטון)	40.1.701
1,260.00	126.00	10.000	מטר	אבן גן שיפועית קטומה צבעונית עבור תיחום ערוגות וכדו' לרבות יחידות פינה מעוגלת (1/8 מעגל), זזית 90 מעלות, זזית 135 מעלות תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע. (המחיר כולל יסוד ומשענת בטון)	40.1.740
<b>62,950.00</b>				<b>סה"כ 40.1 פרק 40.1</b>	
<b>62,950.00</b>				<b>סה"כ 40 פרק 40</b>	
<b>פרק 51 פרק 51</b>					
<b>תת פרק 51.1 פרק 51.1</b>					
1,500.00	3.00	500.000	מ"ר	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פיניו בולדרים והורדת צמחיה לרבות פיניו וסילוק.	51.1.010
2,000.00	250.00	8.000	יח'	כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פיניו וסילוק.	51.1.030
3,026.00	3,026.00	1.000	קומפ'	פירוק תחנת אוטובוס קיימת כולל העתקה והקמתה מחדש כולל רצפת בטון כדוגמת הקיים למקום לפי הוראות המפקח.	51.1.080
2,820.00	141.00	20.000	מ"ר	פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח.	51.1.090
800.00	20.00	40.000	מטר	פירוק אבן שפה קיימת לרבות פיניו וסילוק.	51.1.130
230.00	23.00	10.000	מ"ר	פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פיניו וסילוק.	51.1.150
<b>10,376.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 03.51.1</b>	

08/01/2023  
 דף מס': 003

פיתוח תשתיות שובה  
 מבנה 03 מגרשים 253-260

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
10,376.00				מהעברה	
23,450.00	67.00	350.000	מ"ר	פירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש.	51.1.160
2,250.00	450.00	5.000	יח'	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	51.1.220
420.00	14.00	30.000	מטר	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שידרש	51.1.330
8,500.00	85.00	100.000	מ"ק	איסוף, עירום והעמסה של פסולת מסוגים שונים (כולל צמחיה ובולדרים) והובלתה לאתר שפיכה מאושר ו/או סילוק למקום שיורה המפקח למרחק של עד 15 ק"מ (תבוצע מדידת הכמות לפיניו לאחר עירום).	51.1.900
350.00	350.00	1.000	קומפ'	פירוק והעקת פילר למקום שיורה המפקח	51.1.901
45,346.00				סה"כ 51.1 פרק 51.1	
				<b>תת פרק 51.2 פרק 51.2</b>	
12,600.00	36.00	350.000	מ"ק	חפירה בכל סוגי קרקע עד 10,000 מ"ק.	51.2.030
1,200.00	3.00	400.000	מ"ר	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוב.	51.2.160
13,800.00				סה"כ 51.2 פרק 51.2	
				<b>תת פרק 51.3 פרק 51.3</b>	
61,000.00	122.00	500.000	מ"ק	מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 15 ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	51.3.140
61,000.00				סה"כ 51.3 פרק 51.3	
				<b>תת פרק 51.9 פרק 51.9</b>	
680.00	340.00	2.000	יח'	עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני, דרגה E.G	51.9.030
280.00	140.00	2.000	יח'	תמרור זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה E.G, ללא עמוד	51.9.040
960.00				להעברה בתת פרק 03.51.9	

08/01/2023  
 דף מס': 004

פיתוח תשתיות שובה  
 מבנה 03 מגרשים 253-260

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
960.00				מהעברה	
35.00	3.50	10.000	מטר	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 12 ס"מ, לבן מלא. (מדידה לפי צביעה נטו).	51.9.050
260.00	26.00	10.000	מ"ר	צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-20 ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	51.9.060
130.00	26.00	5.000	מ"ר	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	51.9.070
300.00	6.00	50.000	מטר	צביעת אבני שפה.	51.9.110
<b>1,685.00</b>				<b>סה"כ 51.9 פרק 51.9</b>	
<b>121,831.00</b>				<b>סה"כ 51 פרק 51</b>	
				<b>פרק 57 פרק 57</b>	
				<b>תת פרק 57.1 פרק 57.1</b>	
				הכנות לחיבור מים למגרש	
1,600.00	800.00	2.000	יח'	הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר 2" (זקיף 3") לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ולא קיר בטון ולא גדר קיים עם שרוול פי וי סיט בקוטר 200 מ"מ במקום הנדרש	57.1.484
700.00	350.00	2.000	יח'	תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר 2" מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון	57.1.486
<b>2,300.00</b>				<b>סה"כ 57.1 פרק 57.1</b>	
				<b>תת פרק 57.2 פרק 57.2</b>	
380.00	190.00	2.000	מטר	הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי 884 בקוטר 160 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטון/גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו	57.2.660
<b>380.00</b>				<b>סה"כ 57.2 פרק 57.2</b>	



08/01/2023  
דף מס': 006

פיתוח תשתיות שובה  
מבנה 04 מגרשים 238-229

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>פרק 08 פרק 8</b>					
<b>תת פרק 08.1 פרק 8.1</b>					
				צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 80 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון.	08.1.100
2,600.00	20.00	130.000	מטר		
				שרוול לחצית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 110 מ"מ בעובי דופן 3.5 מ"מ סימון בר קיימא על קרקעי קצוות השרוול וסרט סימון תקני .	08.1.140
675.00	45.00	15.000	מטר		
				תא בקרה לכבלים טרומי קוטר 80 ס"מ בעומק 100 ס"מ, כולל מכסה B125 לפי ת"י 489.	08.1.215
1,200.00	1,200.00	1.000	קומפ'	המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, לא כולל צינור.	
				ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08014,08015.	
				חפירה ו/או חציבה תעלות כבלים בכלים בעומק 100 ס"מ ורוחב להנחת 4 קנים של P.V.C" 4 קשיח בנקודות הצטלות עם מערכות קריאת אחרות לפי חוק החשמל.	08.1.310
540.00	36.00	15.000	מטר	יסודות לעמודי מאור מכל סוג, לרבות ברגי יסוד והארקת יסוד ושרוולי מעבר כנדרש בפרטי הביצוע.	
				יסוד לעמוד תאורה בגובה 6-7 מ' יצוק מבטון ב- 30 במידות 70/70/80 ס"מ, כולל הארקת יסוד ברגי יסוד ושרוולי מעבר.	08.1.445
6,500.00	650.00	10.000	קומפ'		
				חיבור לעמוד קיים או מרכזיה הכולל השחלת כבלים וחיווטם בקצוות.	08.1.560
2,000.00	400.00	5.000	קומפ'		
<b>13,515.00</b>				<b>סה"כ 08.1 פרק 8.1</b>	
<b>תת פרק 08.2 פרק 8.2</b>					
				עמוד תאורה תיקני מפלדה בעל חתך עגול קוני כנ"ל בגובה 7 מטר, העמוד מיועד לזרוע מורכבת בראשו הנושאת פנס בגובה 8 מטר.	08.2.170
31,000.00	3,100.00	10.000	קומפ'		
<b>31,000.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 04.08.2</b>	

08/01/2023  
 דף מס': 007

פיתוח תשתיות שובה  
 מבנה 04 מגרשים 229-238

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				31,000.00
08.2.520	צביעה של עמוד בגובה עד 10 מ' .	קומפ'	10.000	514.80	5,148.00
	<b>סה"כ 08.2 פרק 8.2</b>				<b>36,148.00</b>
	<b>תת פרק 08.3 פרק 8.3</b>				
08.3.115	אספקה והתקנה של גוף תאורה . VEGA2 , בהספק 80-100 ואט , 4000K - לרבות פירוק גוף תאורה ישן ופינוי	קומפ'	34.000	2,600.00	88,400.00
08.3.150	מגש אביזרים עשוי מחומר בלתי מוליך וכבה מאליו עמיד לאש כימקלים וקורוזיה כולל מ"ז חצי אוטומטיים דו קוטבי 6 א' 10 ק"א עם ניתוק אפס (בעל מודול אחד)מיועד ל 1 נורות של 400 - 70 ווט מהדקים בצבעים לפי ת"י כדוגמת (סוג'קסי) או ש"ע מותקנים על פס. ומחווטי	קומפ'	10.000	275.00	2,750.00
08.3.155	מגש אביזרים כנ"ל כולל מ"ז חצי אוטומטי דו קוטבי 10 א' 10 ק"א עם ניתוק אפס, ל 2 - נורות של 400 - 70 ווט - קומפלט.	קומפ'	1.000	320.00	320.00
08.3.220	כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (XLPE) מסוג N2XY בחתך 5X16 ממ"ר כנ"ל.	מטר	250.000	46.00	11,500.00
	יושחל לבסיס הבטון של העמוד דרך שרוול ע"י קיפולו ללא חיתוכו חיתוכו יחייב חיבור בקדוולד על ידי הקבלן .				
08.3.485	מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 35 ממ"ר מותקן ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים כולל שרוול.	מטר	135.000	35.00	4,725.00
08.3.655	שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג' לפי הנחיות מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.	ש"ע	8.000	110.00	880.00
08.3.660	שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג' לפי הנחיות מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.	ש"ע	8.000	80.00	640.00
08.3.665	בדיקת בודק מוסמך כולל הוצאת דו"ח כתוב על אישור המתקן ועמידתו בחוק החשמל ומתן היתר להכנסת מתח.	קומפ'	1.000	1,800.00	1,800.00
	<b>סה"כ 08.3 פרק 8.3</b>				<b>111,015.00</b>

08/01/2023  
 דף מס': 008

פיתוח תשתיות שובה  
 מבנה 04 מגרשים 229-238

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>תת פרק 08.7 פרק 8.7</b>					
08.7.120	חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק 001 ס"מ ורוחב ל 3 צינורות של 6" מונחים בשיכבה אחת המחיר ללא צינור.	מטר	135.000	36.00	4,860.00
					<b>4,860.00</b>
					<b>סה"כ 08.7 פרק 8.7</b>
					<b>סה"כ 08 פרק 8</b>
<b>165,538.00</b>					
<b>פרק 40 פרק 40</b>					
<b>תת פרק 40.1 פרק 40.1</b>					
40.1.190	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.	מ"ר	350.000	122.00	42,700.00
40.1.470	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מטר	100.000	86.00	8,600.00
40.1.700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. (המחיר כולל יסוד משענת בטון)	מטר	150.000	68.00	10,200.00
					<b>61,500.00</b>
					<b>סה"כ 40.1 פרק 40.1</b>
					<b>סה"כ 40 פרק 40</b>
					<b>61,500.00</b>
<b>פרק 50 פרק 51</b>					
<b>תת פרק 50.1 פרק 51.1</b>					
50.1.010	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	1,000.000	3.00	3,000.00
50.1.130	פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק.	מטר	40.000	23.00	920.00
50.1.150	פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	50.000	23.00	1,150.00
50.1.160	פירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש.	מ"ר	500.000	67.00	33,500.00
					<b>38,570.00</b>
					<b>להעברה בתת פרק 04.50.1</b>

08/01/2023  
דף מס': 009

פיתוח תשתיות שובה  
מבנה 04 מגרשים 229-238

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>38,570.00</b>
50.1.220	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	15.000	450.00	6,750.00
50.1.330	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שידרש	מטר	30.000	14.00	420.00
50.1.510	קרצוף אספלט בעובי משתנה 0.0-10.0 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.	מ"ר	9,400.000	14.00	131,600.00
50.1.900	איסוף, עירום והעמסה של פסולת מסוגים שונים (כולל צמחיה ובולדרים) והובלתה לאתר שפיכה מאושר ו/או סילוק למקום שיורה המפקח למרחק של עד 15 ק"מ (תבוצע מדידת הכמות לפינוי לאחר עירום).	מ"ק	100.000	85.00	8,500.00
	<b>סה"כ 50.1 פרק 51.1</b>				<b>185,840.00</b>
	<b>תת פרק 50.2 פרק 51.2</b>				
50.2.030	חפירה בכל סוגי קרקע עד 10,000 מ"ק.	מ"ק	450.000	36.00	16,200.00
50.2.160	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.	מ"ר	1,000.000	3.00	3,000.00
	<b>סה"כ 50.2 פרק 51.2</b>				<b>19,200.00</b>
	<b>תת פרק 50.3 פרק 51.3</b>				
50.3.140	מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 15 ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	550.000	122.00	67,100.00
	<b>סה"כ 50.3 פרק 51.3</b>				<b>67,100.00</b>
	<b>תת פרק 50.4 פרק 51.4</b>				
50.4.100	תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	9,400.000	29.00	272,600.00
50.4.160	תא"צ 25 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	טון	50.000	244.00	12,200.00
50.4.370	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	360.000	138.92	50,011.20
50.4.380	ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 1 ק"ג/מ"ר.	מ"ר	9,400.000	1.60	15,040.00
	<b>סה"כ 50.4 פרק 51.4</b>				<b>349,851.20</b>

08/01/2023  
 דף מס': 010

פיתוח תשתיות שובה  
 מבנה 04 מגרשים 229-238

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>תת פרק 50.9 פרק 51.9</b>	
2,040.00	340.00	6.000	יח'	עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני, דרגה E.G	50.9.030
840.00	140.00	6.000	יח'	תמרור זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה E.G, ללא עמוד	50.9.040
1,050.00	3.50	300.000	מטר	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 12 ס"מ, לבן מלא. (מדידה לפי צביעה נטו).	50.9.050
1,300.00	26.00	50.000	מ"ר	צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-20 ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	50.9.060
520.00	26.00	20.000	מ"ר	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	50.9.070
900.00	6.00	150.000	מטר	צביעת אבני שפה.	50.9.110
3,300.00	33.00	100.000	יח'	עיני חתול מסוג כלשהו (מחיר יחידה ינוע בין 27 ? ל- 38 ? לשיקול דעת המחוז, במחירון ננקב מחיר ממוצע).	50.9.120
<b>9,950.00</b>				<b>סה"כ 50.9 פרק 51.9</b>	
<b>631,941.20</b>				<b>סה"כ 50 פרק 51</b>	
<b>858,979.20</b>					<b>סה"כ מגרשים 229-238</b>

כתב כמויות (ריכוד)

08/01/2023

דף מס': 011

פיתוח תשתיות שובה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 03 מגרשים 253-260
			פרק 08 פרק 8
		3,000.00	תת פרק 08.1 פרק 8.1
		3,750.00	תת פרק 08.3 פרק 8.3
		5,400.00	תת פרק 08.7 פרק 8.7
	12,150.00		סה"כ 08 פרק 8
			פרק 40 פרק 40
		62,950.00	תת פרק 40.1 פרק 40.1
	62,950.00		סה"כ 40 פרק 40
			פרק 51 פרק 51
		45,346.00	תת פרק 51.1 פרק 51.1
		13,800.00	תת פרק 51.2 פרק 51.2
		61,000.00	תת פרק 51.3 פרק 51.3
		1,685.00	תת פרק 51.9 פרק 51.9
	121,831.00		סה"כ 51 פרק 51
			פרק 57 פרק 57
		2,300.00	תת פרק 57.1 פרק 57.1
		380.00	תת פרק 57.2 פרק 57.2
		1,100.00	תת פרק 57.9 פרק 57.9
	3,780.00		סה"כ 57 פרק 57
200,711.00			סה"כ 03 מגרשים 253-260

08/01/2023

דף מס': 012

פיתוח תשתיות טובה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 04 מגרשים 229-238
			פרק 08 פרק 8
		13,515.00	תת פרק 08.1 פרק 8.1
		36,148.00	תת פרק 08.2 פרק 8.2
		111,015.00	תת פרק 08.3 פרק 8.3
		4,860.00	תת פרק 08.7 פרק 8.7
	165,538.00		סה"כ 08 פרק 8
			פרק 40 פרק 40
		61,500.00	תת פרק 40.1 פרק 40.1
	61,500.00		סה"כ 40 פרק 40
			פרק 50 פרק 51
		185,840.00	תת פרק 50.1 פרק 51.1
		19,200.00	תת פרק 50.2 פרק 51.2
		67,100.00	תת פרק 50.3 פרק 51.3
		349,851.20	תת פרק 50.4 פרק 51.4
		9,950.00	תת פרק 50.9 פרק 51.9
	631,941.20		סה"כ 50 פרק 51
858,979.20			סה"כ 04 מגרשים 229-238

08/01/2023

דף מס': 013

פיתוח תשתיות שובה

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 03 מגרשים 253-260
	12,150.00	פרק 08 פרק 8
	62,950.00	פרק 40 פרק 40
	121,831.00	פרק 51 פרק 51
	3,780.00	פרק 57 פרק 57
200,711.00		סה"כ 03 מגרשים 253-260
		מבנה 04 מגרשים 229-238
	165,538.00	פרק 08 פרק 8
	61,500.00	פרק 40 פרק 40
	631,941.20	פרק 50 פרק 51
858,979.20		סה"כ 04 מגרשים 229-238

08/01/2023

דף מס': 014

פיתוח תשתיות שובה

סך מבנה	
200,711.00	מבנה 03 מגרשים 253-260
858,979.20	מבנה 04 מגרשים 229-238

סך הכל	
1,059,690.20	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן