

כתב כמויות

19/10/2022

דף מס': 001

שיקום תשתיות מים קיבוץ עלומים

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
פרק 01 צינורות פלסטיים					
תת פרק 01.1 צינורות למים חמים קרים					
9,000.00	180.00	50.000	מטר	צינורות מפוליאיתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 75 מ"מ, דרג 15, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול, לא כולל ספחים למעט מחברים	01.1.010
38,750.00	155.00	250.000	מטר	צינורות מפוליאיתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, דרג 15, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול וספחים	01.1.020
40,000.00	125.00	320.000	מטר	צינורות פוליאיתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 32 מ"מ, דרג 24, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור מתעל קוטר 50 מ"מ, לרבות ספחים	01.1.030
15,000.00	120.00	125.000	מטר	צינורות פוליאיתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 25 מ"מ, דרג 24, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור מתעל קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים	01.1.040
2,800.00	2,800.00	1.000	קומפ'	"גמל" עילי קוטר 2", לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זוויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	01.1.050
18,000.00	1,500.00	12.000	קומפ'	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר 2" לקו קיים מצינור פלדה קוטר 3", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	01.1.060
123,550.00					להעברה בתת פרק 01.1

19/10/2022
 דף מס': 002

שיקום תשתיות מים קיבוץ עלומים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				123,550.00
01.1.070	הכנה לחיבור מים בודד למגרש, קוטר 2", לרבות קטעי צינור פלדה באורך כולל של 3 מ' (חלקם תחת קרקע) עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי, זקף, מחברים, קשתות, פקק הברגה/ריתוך וחיבור לצינור הראשי (קו חדש), ללא ברז כדורי או מגוף שימדדו בנפרד, מותקן מושלם	יח'	7.000	1,200.00	8,400.00
01.1.080	שרוול מצינור פוליאתילן דרג 6 קוטר 110 מ"מ, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון	מטר	50.000	80.00	4,000.00
	סה"כ 01.1 צינורות למים חמים קרים				135,950.00
	תת פרק 01.2 עבודות הכנה ופירוק				
01.2.010	פירוק אבני שפה והנחתן מחדש	מטר	40.000	75.00	3,000.00
01.2.020	פירוק אבני גן והנחתן מחדש	מטר	40.000	53.00	2,120.00
01.2.030	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול במידה ונדרש, תשולם בנפרד)	מ"ר	150.000	57.00	8,550.00
01.2.040	ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 50 ס"מ ועד 90 ס"מ, לתעלות צנרת	מטר	50.000	40.00	2,000.00
01.2.050	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 ס"מ ועד 20 ס"מ	מטר	40.000	18.00	720.00
	סה"כ 01.2 עבודות הכנה ופירוק				16,390.00
	סה"כ 01 צינורות פלסטיים				152,340.00

19/10/2022

כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 003

שיקום תשתיות מים קיבוץ עלומים

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 צינורות פלסטיים
	135,950.00	תת פרק 01.1 צינורות למים חמים קרים
	16,390.00	תת פרק 01.2 עבודות הכנה ופירוק
152,340.00		סה"כ 01 צינורות פלסטיים

19/10/2022

דף מס': 004

שיקום תשתיות מים קיבוץ עלומים

סך פרק	
152,340.00	פרק 01 צינורות פלסטיים

סך הכל	
152,340.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן