

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08	פרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת				
08.008	עבודות לתקשורת לחברת בזק				
08.008.0177	התאמה והחלפת מסגרת מכל סוג של גוב בזק מכל סוג כולל הגבהות במידת הצורך עד 0.7 מ' ע"י בטון מזויין ב-30 כולל חפירה מסביב לתא והחזרת השטח לקדמותו, כולל ביטון המסגרת החדשה ותיקון גג הגוב במידת הצורך' לרבות הובלת המסגרת החדשה מהמחסן לאתר העבודה.	קומפ	1.00	554.00	554.00
	סה"כ לפרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת				554.00
40	פיתוח האתר				
40.001	ריצוף שבילים, מדרכות				
40.001.0190	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.	מ"ר	1,300.00	92.00	119,600.00
40.001.0560	אבן עליה לרכב במידות במידות 50/40/18 עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מ'	180.00	142.00	25,560.00
40.001.0640	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 25/100/17, 30/100/15 ס"מ, (כנ"ל). המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מ'	450.00	82.00	36,900.00
40.001.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מ'	600.00	75.00	45,000.00
40.001.0900	אלמנט תיעול למדרכה, תעלה בחתך "ש" במידות 40/18/30 ס"מ עם מכסה במידות 40/40/4 ס"מ עם חלוקה בגמר ריצוף 10/20 ס"מ, לרבות תושבת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	7.00	450.00	3,150.00
	סה"כ לפיתוח האתר				230,210.00
41	עבודות גינון והשקיה				
41.003	שתילה ונטיעה				
41.003.0116	העתקה של עץ בוגר קיימבעל גזע אחד לפחות, בקוטר 20-40 ס"מ מדוד בגובה 1.3 מ' מעל פני הקרקע.	יח'	3.00	850.00	2,550.00
	סה"כ לעבודות גינון והשקיה				2,550.00
51	עבודות עפר, כבישים ופיתוח				
51.001	עבודות הכנה ופירוק שונות				
51.001.0055	פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח.	מ"ר	140.00	142.00	19,880.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.001.0080	פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .	מ'	165.00	14.00	2,310.00
51.001.0090	פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	130.00	16.00	2,080.00
51.001.0160	התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה.	יח'	5.00	524.00	2,620.00
51.001.0165	החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה ותושבת כביש 40 טון בקוטר 60 ס"מ.	יח'	5.00	1,109.00	5,545.00
51.001.0900	פירוק והתקנת עמוד עם תמרור לרבות יסוד חדש.	יח'	1.00	250.00	250.00
51.001.0901	ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי.	מ"ר	2,000.00	2.30	4,600.00
51.002	עבודות עפר				
51.002.0020	חפירה בכל סוגי קרקע עד 2,000 מ"ק.	מ"ק	970.00	34.00	32,980.00
51.002.0200	הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 20 ס"מ לאחר הידוק.	מ"ק	300.00	5.20	1,560.00
51.002.0900	יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך) עד גובה 20 ס"מ (±)	מ"ר	2,100.00	7.30	15,330.00
51.003	מצעים ומילוי מובא				
51.003.0010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	1,200.00	157.00	188,400.00
51.009	תמרורים, צביעה ואביזרי דרך				
51.009.0050	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ, בצבע לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).	מ'	200.00	3.00	600.00
51.009.0110	צביעת אבני שפה.	מ'	90.00	5.00	450.00
276,605.00	סה"כ לעבודות עפר, כבישים ופיתוח				
52	עבודות אספלט				
52.001	שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות				
52.001.0090	תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גיר/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	700.00	36.00	25,200.00
52.001.0320	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2" מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 6 מ' ובגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות.	מ"ר	210.00	172.00	36,120.00

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				ציפוי ביטומן	52.002
1,400.00	2.00	700.00	מ"ר	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	52.002.0010
				שונות	52.003
9,500.00	25.00	380.00	מ'	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור.	52.003.0065
72,220.00				סה"כ לעבודות אספלט	

ריכוז תתי פרקים למדרכות והסדרי תנועה- זרועה

554.00	פרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת	08
554.00	עבודות לתקשורת לחברת בזק	08.008
230,210.00	פיתוח האתר	40
230,210.00	ריצוף שבילים, מדרכות	40.001
2,550.00	עבודות גיבון והשקיה	41
2,550.00	שתילה ונטיעה	41.003
276,605.00	עבודות עפר, כבישים ופיתוח	51
37,285.00	עבודות הכנה ופירוק שונות	51.001
49,870.00	עבודות עפר	51.002
188,400.00	מצעים ומילוי מובא	51.003
1,050.00	תמרורים, צביעה ואביזרי דרך	51.009
72,220.00	עבודות אספלט	52
61,320.00	שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות	52.001
1,400.00	ציפוי ביטומן	52.002
9,500.00	שונות	52.003
582,139.00	סה"כ	
98,963.63	מע"מ בשיעור 17%	
681,102.63	סה"כ כולל מע"מ	

סה"כ למדרכות והסדרי תנועה- זרועה

<u>סה"כ למדרכות והסדרי תנועה- זרועה</u>		
554.00	פרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת	08
230,210.00	פיתוח האתר	40
2,550.00	עבודות גיבון והשקיה	41
276,605.00	עבודות עפר, כבישים ופיתוח	51
72,220.00	עבודות אספלט	52
582,139.00	סה"כ עלות	

סה"כ למדרכות והסדרי תנועה- זרועה

סה"כ הנחה/תוספת

סה"כ לאחר הנחה/תוספת

מע"מ

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות