

כתב כמויות

06/09/2023
 דף מס': 001

גיבון שכונת שקד קיבוץ סעד
 מבנה 03 גיבון ופיתוח יוסי מזרחי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 41 פרק 41					
תת פרק 41.2 פרק 41.2					
41.2.310	ראש מערכת קוטר 2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר אויר אוטומטי כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד וברזיה ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלאסון/שו"ע	קומפ'	1.000	6,500.00	6,500.00
41.2.360	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 2" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	3.000	800.00	2,400.00
41.2.390	תוספת עבור שסתום ואקום מפליז 1/2" מותקן על הפעלה בראש מערכת.	קומפ'	3.000	180.00	540.00
41.2.400	ארון לראש מערכת 2/840 "אורלייט" בלום גארד/"פלטגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.000	3,100.00	3,100.00
41.2.430	חיבור למקור מים להשקיה בקוטר של 2" מצינור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	1.000	7,500.00	7,500.00
	מערכת מיחשוב				
41.2.467	מחשב השקיה מסוג DC GSI מ-5 עד 8 הפעלות תוצרת חב' גלקון מוגן מים מבוסס אינטרנט ותקשורת סולארית כולל מטען, מצבר, חיבור לחשמל עמודים אול לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארי, בארון הגנה מסוג C-54, בעל נעילה כפולה על משטח בטון או על ארון השקיה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.	קומפ'	1.000	6,500.00	6,500.00
סה"כ 41.2 פרק 41.2					26,540.00

06/09/2023
 דף מס': 002

גינון שכונת שקד קיבוץ סעד
 מבנה 03 גינון ופיתוח יוסי מזרחי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 41.3 פרק 41.3					
	הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשיתלי גננות ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגננות ונוף. כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב. מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילוי באדמת גן עם קומפוסט כולל אחריות ל-1 שנה.				
41.3.060	חישוב לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	12,000.000	3.00	36,000.00
41.3.070	ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיפים 41.02.04.00 עד 41.02.04.04, וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 41.02.05 בראונד אפ	מ"ר	12,000.000	2.00	24,000.00
41.3.080	איסוף, עירום והעמסה של פסולת מסוגים שונים (כולל צמחיה ובולדרים) והובלתה לאתר שפיכה מאושר ו/או סילוק למקום שירה המפקח לרבות תשלום אגרות.	מ"ק	100.000	65.00	6,500.00
41.3.090	פינוי צמחיה פולשת כולל מריחה בגרלון וסולר (מיועד לשטח הוואדי הדרומי)	קומפ'	1.000	2,000.00	2,000.00
41.3.100	אספקה ונטיעה של צמחים, לרבות ערערים, גודל 3 - 1 ליטר נפח מיכל, שקיות גידול כולל קומפוסט ודשני יסוד.	יח'	6,000.000	9.00	54,000.00
41.3.150	אספקה ונטיעת עצים גודל 8 - קוטר גזע 2 צול מדוד עשרים ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 2 מ', מפותח ויפה. ממיכל או מהקרקע באותו מחיר. כולל 2 סמוכות קומפוסט ודשני יסוד.	יח'	145.000	400.00	58,000.00
41.3.170	שיתלה צמחים מאספקת משתלת קק"ל כולל קומפוסט ודשני יסוד..	יח'	285.000	10.00	2,850.00
סה"כ 41.3 פרק 41.3					183,350.00

06/09/2023
 דף מס': 003

גינון שכונת שקד קיבוץ סעד
 מבנה 03 גינון ופיתוח יוסי מזרחי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 41.4 פרק 41.04					
	מחירי צנרת ההשקייה כוללים אספקה, הרכבה, חפירה וכיסוי, ואת כל חיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן. אבזרי פלסון				
41.4.055	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6.	מטר	701.000	6.00	4,206.00
41.4.065	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 10	מטר	273.000	12.00	3,276.00
41.4.070	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 10.	מטר	465.000	16.00	7,440.00
41.4.075	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 10.	מטר	700.000	21.00	14,700.00
41.4.080	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 10	מטר	788.000	27.00	21,276.00
41.4.130	צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 10.	מטר	30.000	48.00	1,440.00
41.4.145	צנרת טפטוף 16 מ"מ בצבע חום אינטגרלי כולל טפטפות, מייצבים ואבזרי חיבור והטמנה בקרקע.	מטר	5,500.000	7.00	38,500.00
41.4.160	טבעת מצינור 16 מ"מ בצבע חום עם 10 טפטפות.	יח'	145.000	30.00	4,350.00
41.4.170	התחברות לראש מערכת קיים כולל כל האביזרים הדרושים לביצוע מושלם.	קומפ'	1.000	1,200.00	1,200.00
	מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה				
41.4.185	שרוול פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 10	מטר	20.000	30.00	600.00
41.4.195	שרוול פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 10	מטר	25.000	45.00	1,125.00
41.4.220	שרוול פוליאתילן בקוטר 110 מ"מ דרג 10.	מטר	30.000	105.00	3,150.00
101,263.00	סה"כ 41.4 פרק 41.04				
311,153.00	סה"כ 41 פרק 41				
311,153.00	סה"כ גינון ופיתוח יוסי מזרחי				

כתב כמויות (ריכוז)

06/09/2023
 דף מס': 004

גיבון שכונת שקד קיבוץ סעד

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 03 גיבון ופיתוח יוסי מזרחי
			פרק 41 פרק 41
		26,540.00	תת פרק 41.2 פרק 41.2
		183,350.00	תת פרק 41.3 פרק 41.3
		101,263.00	תת פרק 41.4 פרק 41.04
	311,153.00		סה"כ 41 פרק 41
311,153.00			סה"כ 03 גיבון ופיתוח יוסי מזרחי

06/09/2023

005 דף מס':

גיבון שכונת שקד קיבוץ סעד

סך מבנה	סך פרק	
	311,153.00	מבנה 03 גיבון ופיתוח יוסי מזרחי פרק 41 פרק 41
311,153.00		סה"כ 03 גיבון ופיתוח יוסי מזרחי

06/09/2023

דף מס': 006

גיבון שכונת שקד קיבוץ סעד

סך מבנה	
311,153.00	מבנה 03 גיבון ופיתוח יוסי מזרחי

סך הכל	
311,153.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחתימת הקבלן