

כתב כמויות

פירוק חיפוי קיר והשלמה בטיח ושליכט בית ספר תושיה

30/05/2024

דף מס': 001

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 09 עבודות טיח	
				תת פרק 09.21 טיח חוץ	
				טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבעה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה	09.21.0010
162,000.00	180.00	900.000	מ"ר		
162,000.00				סה"כ 09.21 טיח חוץ	
162,000.00				סה"כ 09 עבודות טיח	
				פרק 11 עבודות צביעה	
				תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס	
				שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין על קירות גבס, טיח ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)	11.12.0180
89,100.00	99.00	900.000	מ"ר		
89,100.00				סה"כ 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס	
89,100.00				סה"כ 11 עבודות צביעה	
				פרק 14 עבודות אבן	
				תת פרק 14.50 חיפוי קירות בלוחות אבן טבעי לפי ת"י 2378 חלק 2	
				פירוק חיפוי לוחות אבן/שיש מקירות קיימים, לרבות סיתות שכבת הטיט מהקיר, כולל הרשת במידה ונדרש	14.50.9004
77,400.00	86.00	900.000	מ"ר		
77,400.00				סה"כ 14.50 חיפוי קירות בלוחות אבן טבעי לפי ת"י 2378 חלק 2	
77,400.00				סה"כ 14 עבודות אבן	
				פרק 24 הריסות ופירוקים	
				תת פרק 24.42 פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח	
				סיתות והסרת טיח חוץ על שטחים מישוריים עד גילוי פני הקיר	24.42.0030
41,400.00	46.00	900.000	מ"ר		
41,400.00				סה"כ 24.42 פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח	
41,400.00				סה"כ 24 הריסות ופירוקים	

כתב כמויות (ריכוד)

פירוק חיפוי קיר והשלמה בטיח ושליכת בית ספר תושיה

30/05/2024

דף מס': 003

סך פרק	סך תת פרק	
162,000.00	162,000.00	פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.21 טיח חוץ סה"כ 09 עבודות טיח
89,100.00	89,100.00	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס סה"כ 11 עבודות צביעה
77,400.00	77,400.00	פרק 14 עבודות אבן תת פרק 14.50 חיפוי קירות בלוחות אבן טבעי לפי ת"י 2378 חלק סה"כ 14 עבודות אבן
41,400.00	41,400.00	פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.42 פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח סה"כ 24 הריסות ופירוקים
63,000.00	63,000.00	פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד תת פרק 60.57 פיגום לטיח חוץ סה"כ 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

30/05/2024

דף מס': 004

פירוק חיפוי קיר והשלמה בטיח ושליכט בית ספר תושיה

סך פרק	
162,000.00	פרק 09 עבודות טיח
89,100.00	פרק 11 עבודות צביעה
77,400.00	פרק 14 עבודות אבן
41,400.00	פרק 24 הריסות ופירוקים
63,000.00	פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

סך הכל	
432,900.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן