

## השלמה טיה ושליכת בית ספר תושיה

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>09</b>	<b>עבודות טיח</b>				
<b>09.021</b>	<b>טיח חוץ</b>				
09.021.0010	טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה	מ"ר	450.00	180.00	81,000.00
09.021.0011	תיקוני טיח על שטחים מישוריים לרבות סיתותים הרבצה מיישרת ושליכטה שחורה	יח'	250.00	100.00	25,000.00
	<b>סה"כ לטיח חוץ</b>				<b>106,000.00</b>
	<b>סה"כ לעבודות טיח</b>				<b>106,000.00</b>
<b>11</b>	<b>עבודות צביעה</b>				
<b>11.012</b>	<b>צבע חוץ על טיח, בטון וגבס</b>				
11.012.0020	צבע "סופרקריל מ.ד." או ש"ע על בטון במריחה או בהתזה (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד." או ש"ע	מ"ר	650.00	40.00	26,000.00
11.012.0180	שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין על קירות גבס, טיח ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)	מ"ר	900.00	99.00	89,100.00
	<b>סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס</b>				<b>115,100.00</b>
	<b>סה"כ לעבודות צביעה</b>				<b>115,100.00</b>
<b>24</b>	<b>הריסות ופירוקים</b>				
<b>24.042</b>	<b>פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח</b>				
24.042.0030	סיתות והסרת טיח חוץ על שטחים מישוריים עד גילוי פני הקיר	מ"ר	100.00	46.00	4,600.00
	<b>סה"כ לפירוק חיפוי קירות וסיתות טיח</b>				<b>4,600.00</b>
	<b>סה"כ להריסות ופירוקים</b>				<b>4,600.00</b>
<b>60</b>	<b>מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b>				
<b>60.057</b>	<b>פיגום לטיח חוץ</b>				
60.057.0200	פיגום אירופאי מאלומיניום במידות 2.5-3/1.1 מ', המחיר כולל השכרה למ"ר לתקופה של עד חודש, לרבות הובלה, הרכבה, פירוק ופינוי מהאתר (המחיר הינו למ"ר פיגום לחודש הראשון)	מ"ר/חודש	900.00	70.00	63,000.00
	<b>סה"כ לפיגום לטיח חוץ</b>				<b>63,000.00</b>

## השלמה טיה ושליכט בית ספר תושיה

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				63,000.00

## השלמה טיה ושליכט בית ספר תושיה

## סה"כ להשלמה טיח ושליכט בית ספר תושיה

סה"כ להשלמה טיח ושליכט בית ספר תושיה

106,000.00	09 עבודות טיח
115,100.00	11 עבודות צביעה
4,600.00	24 הריסות ופירוקים
63,000.00	60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
288,700.00	סה"כ עלות
	סה"כ הנחה/תוספת
	סה"כ לאחר הנחה/תוספת
	מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות