

השלמת מרכיבי בטחון- מושב שובה עדכון אוק' 24



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08	מתקני חשמל				
08.036	מופות לכבלים ומפצלות				
08.036.0040	מופה מתכווצת לכבל עד 5X16 מ"מ"ר מוגנת מים	יח'	4.00	325.00	1,300.00
08.040	הארקות והגנות אחרות				
08.040.0010	אלקטרוידות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים	יח'	2.00	400.00	800.00
08.040.0025	שוחת ביקורת פלסטית להארקה בקוטר 345 מ"מ בתחתית ו- 254 מ"מ בצד העליון, גובה 260 מ"מ, לרבות מכסה, כדוגמת ארכה או ש"ע	יח'	2.00	279.00	558.00
08.090	לוחות חשמל				
08.090.0001	מרכזיית תאורת גדר ביטחון בגודל חיבור של עד 3X63 אמפר כולל גומחת בטון ומשטח בטון לפני המרכזייה לרבות יסוד למרכזייה לפי תוכנית קומפלט.	קומפ	2.00	20,000.00	40,000.00
08.099	בדיקות בודק מוסמך, למתקני חשמל				
08.099.0015	בדיקת מתקן חשמלי ע"י בודק מוסמך	קומפ	2.00	2,200.00	4,400.00
47,058.00	סה"כ למתקני חשמל				
44	גידור				
44.013	גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות				
44.013.0030	גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון עם קרן" או "בטחון" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.48 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזווית 45° ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות תמיכות כל עמוד חמישי, כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	מ'	200.00	270.00	54,000.00
44.032	שערים מרשתות מרותכות				
44.032.0025	שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "חיפה" או דגם "לירון" או "איילון" או ש"ע במידות 140/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ רשת מרותכת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות משקוף מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ, בריח למנעול תלייה ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ, השער יותקן במסגרת גדר בטחון קיימת, המחיר כולל יצירת הפתח בגדר לצורך התקנת השער כולל כל העבודות הנלוות, בשלמות.	יח'	1.00	3,280.00	3,280.00

השלמת מרכיבי בטחון- מושב שובה עדכון אוק' 24

זוהר-רותם
הנדסה בע"מ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לגידור				57,280.00
51	עבודות עפר, כבישים ופיתוח				
51.0001	הערות: 1. ביצוע העבודות בהתאם למפרט הטכני של פקע"ר לדרכי מערכת המצורף למכרז זה. 2. מחירי העבודות כוללים בין היתר בדיקות מעבדתיות לקרקע ואספליטים. 3. מחירי העבודות כוללים העסקת מודד מוסמך והגשת תכנית עדות As-Made בגמר ביצוע העבודות.				
51.002	עבודות עפר				
51.002.0180	יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד 40 ס"מ בחפירה ו/או מילוי בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היח').	מ"ר	11,800.00	10.50	123,900.00
51.003	מצעים ומילוי מובא				
51.003.0010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי 30 ס"מ (15+15 ס"מ), לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	3,500.00	140.00	490,000.00
51.003.0020	השלמת מצעים בשוליים ברוחב 1.0 מ' בעובי 5 ס"מ בהידוק מבוקר לדרגת צפיפות נדרשת לפי 100% מודיפייד אאשטו.	מ"ק	300.00	140.00	42,000.00
51.010	עבודות הכנה ופירוק				
51.010.0019	חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ לכמות של מעל 1000 מ"ר עד 5000 מ"ר	מ"ר	2,500.00	6.00	15,000.00
51.010.0430	ניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי עד 17.5 ס"מ, לצורך התחברות	מ'	30.00	14.30	429.00
51.010.0510	פירוק גדר רשת בגובה עד 2.5 מ'	מ'	200.00	33.00	6,600.00
51.010.0530	פירוק שער פלדה לרכב מכל סוג שהוא לרבות פירוק ופינוי (המדידה לפי מ"א לשער בודד)	מ'	8.00	255.00	2,040.00
51.040	עבודות אספלט				
51.040.0011	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	7,500.00	2.10	15,750.00

השלמת מרכיבי בטחון- מושב שובה עדכון אוק' 24



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.040.0042	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 70-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	7,500.00	48.00	360,000.00
51.063	מעברי מים ותעלות				
51.063.0100	מעביר מים אירי מבטון מזויין, לפי פרט	קומפ	4.00	12,700.00	50,800.00
51.071	ייצוב, חיפוי ודיפון מדרונות, קרקע טבעית ותעלות				
51.071.0100	ייצוב מדרונות בכורות גיאוטכניות בגובה 10 ס"מ (40 תאים למ"ר), לרבות חיבור בין הרצועות, עיגון ומילוי הכורות בבטון ב-20, לגובה עד 2 ס"מ מעל דפנות הכורות. הבטון בגוון אפור	מ"ר	40.00	131.00	5,240.00
	סה"כ לעבודות עפר, כבישים ופיתוח				1,111,759.00

סה"כ להשלמת מרכיבי בטחון- מושב שובה עדכון אוק' 24

סה"כ להשלמת מרכיבי בטחון- מושב שובה עדכון אוק' 24

47,058.00	08 מתקני חשמל
57,280.00	44 גידור
1,111,759.00	51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח
1,216,097.00	סה"כ עלות
	סה"כ הנחה/תוספת
	סה"כ לאחר הנחה/תוספת
	מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות