

13/11/2024
 דף מס': 002

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 08 חשמל

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|--------------------------------|---|-------|---------|----------|------------------|
| פרק 45 פיתוח ותשתיות | | | | | |
| תת פרק 45.01 עבודות עפר | | | | | |
| 45.01.0010 | חפירת תעלה לכבלים, ברוחב 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ, כולל ריפוד חול, סרטי סימון, הידוק וכיסוי לאחר הנחת הכבלים. | מטר | 350.000 | 36.00 | 12,600.00 |
| 45.01.0020 | קידוח אופקי כולל החדרת 4 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים מפוליאתילן, בקוטר 160 מ"מ, דרג 10 ע"ד 8.1 מ"מ. כמפורט במפרט הטכני לפחות 10 מטר אורך קידוח לרבות הכנת בורות וכל הדרוש לביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו. | מטר | | 650.00 | |
| 45.01.0030 | מכסה תקני ומסגרת לתא בקרה "בזק" דגם P להתקנה בכביש, מסוג D-400, לרבות סמל "בזק" כולל נעילה | יח' | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 45.01.0035 | תא בקרה תיקני של "בזק" מס' P במידות פנים 61/61 ס"מ וגובה חוץ 95 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה | יח' | 1.000 | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 45.01.0040 | תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 80 ס"מ | מטר | 15.000 | 95.20 | 1,428.00 |
| 45.01.0050 | כבל 20 זוג ג'לי תקן בזק, מושחל בצינור בחתך 50 מ"מ. | מטר | 30.000 | 16.00 | 480.00 |
| 45.01.0055 | אספקה התקנה כבל אופטי משוריין 12 סיבים אופטיים הכולל גיד מרכזי להתקנה בצנרת | מטר | 100.000 | 22.00 | 2,200.00 |
| 45.01.0060 | קורונה ל 20 זוג עבור חיבור כבל בזק 5 זוג, בתוך ארון תקשורת מותקן על לוח עץ בתוך קופסה רוחב 40 ס"מ גובה 40 ס"מ עומק 20 ס"מ. | קומפ' | 2.000 | 181.00 | 362.00 |
| 45.01.0070 | פילר בטון רוחב 100 ס"מ גובה 260 מטר עומק 60 ס"מ, עבור חברת חשמל. | יח' | 3.000 | 2,600.00 | 7,800.00 |
| 45.01.0080 | צינור י.ק.ע. 13.5 קוטר 50 מ"מ מונח בתעלה חפורה עם חוט השחלה. | מטר | 450.000 | 13.00 | 5,850.00 |
| להעברה בתת פרק 08.45.01 | | | | | 34,170.00 |

13/11/2024
 דף מס': 004

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 40 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---------------------------------|---|-------|---------|----------|-------------------|
| פרק 02 פרק 2 | | | | | |
| תת פרק 02.09 תת פרק 2.9 | | | | | |
| | פרק 2.9 | | | | |
| 02.09.0900 | שכבת טיח מיישרת 2 שכבות לרבות הרבצה ופינות P.V.C כולל טיח אקרילי שליכט צבעוני m70 לרבות יסוד קושר על גבי קירות פיתוח. | מ"ר | 280.000 | 180.00 | 50,400.00 |
| 02.09.0901 | דבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 35 ס"מ ובעובי עד 5 ס"מ במחיר יסוד לאבן 110 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן | מטר | 225.000 | 250.00 | לא לסיכום |
| סה"כ 02.09 תת פרק 2.9 | | | | | 50,400.00 |
| סה"כ 02 פרק 2 | | | | | 50,400.00 |
| פרק 40 פרק 40 | | | | | |
| תת פרק 40.01 תת פרק 40.1 | | | | | |
| | פרק 40.1 | | | | |
| 40.01.0050 | משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 12 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק לרבות מישקים. | מ"ר | 30.000 | 220.00 | 6,600.00 |
| 40.01.0052 | מחירי הכלונסאות שלהלן הינם למ"א כלונס לרבות קידוח הכלונס, הכנסת הזיון (עלות הזיון נמדדת בנפרד), צינור מגן עליון, פינוי עודפי חפירה מהקידוח, עלות הבטון ויציקתו. | מטר | 330.000 | 196.00 | 64,680.00 |
| 40.01.0053 | כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 60-50 ס"מ ובעומק עד 10 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה | מטר | 7.000 | 5,580.00 | 39,060.00 |
| 40.01.0190 | מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון בכלונסאות | טון | | | |
| 40.01.0700 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, מרובעים 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית בגוון צבעוני על בסיס לבן. | מ"ר | 280.000 | 106.00 | 29,680.00 |
| 40.01.0700 | אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון. | מטר | 110.000 | 76.00 | 8,360.00 |
| להעברה בתת פרק 40.01 | | | | | 148,380.00 |

13/11/2024
 דף מס': 005

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 40 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|----------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 148,380.00 |
| 40.01.0750 | אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור | מטר | 10.000 | 85.00 | 850.00 |
| 40.01.0930 | נגיש: אבן סימון/אזהרה (עם בליטות או פסים) במידות 20/20/6 בגוון צבעוני על בסיס מלט לבן | מ"ר | 10.000 | 238.00 | 2,380.00 |
| 40.01.0950 | ריפרפ חלוקי נחל. מחלוקי נחל גודל 4 בגוון לפי בחירה, משוקעות בבטון רזה 7-10 ס"מ. ומילוי מישקים בטיט צמנט. | מ"ר | | 210.00 | |
| 40.01.0960 | אלמנט תיעול למדרכה, תעלה בחתך "ש" במידות 40/18/30 ס"מ עם מכסה במידות 40/40/4 ס"מ בגמר השביל, לרבות תושבת בטון, גוון אפור | מטר | | 370.00 | |
| 40.01.0961 | יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, עובי מ-20 ס"מ עד 30 ס"מ ורוחב עד 2.5 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 80 ק"ג למ"ק) | מ"ק | 40.000 | 1,650.00 | 66,000.00 |
| 40.01.0962 | קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 5 מטר, לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 80 ק"ג למ"ק) | מ"ק | 70.000 | 1,850.00 | 129,500.00 |
| | סה"כ 40.01 תת פרק 40.1 | | | | 347,110.00 |
| | תת פרק 40.02 תת פרק 40.2 | | | | |
| | פרק 40.2 | | | | |
| 40.02.0030 | בור ספיגה בגודל 1.5/1.5/2 מ' לרבות שוחה ואבני בקלש חפירה ומכסה רשת | יח' | 2.000 | 8,500.00 | 17,000.00 |
| | סה"כ 40.02 תת פרק 40.2 | | | | 17,000.00 |
| | תת פרק 40.09 תת פרק 40.9 | | | | |
| | פרק 40.9 | | | | |
| 40.09.0910 | נגיש- מדרגות טרומיות מבטון בחתך עד 40/10 ס"מ (רום ושלח), בגוון ע"פ בחירת אדריכל לרבות שקע וסרט אזהרה מחוספס ברוחב 38 מ"מ בצבע לבן, שחור או צהוב ומשטח בטון ב-30 משופע עם משולשים, מצע מהודק וזיון הבטון. מדרגות טרומיות במחיר יסוד 220 ש"ח/מ"א | מטר | 42.000 | 420.00 | 17,640.00 |
| | להעברה בתת פרק 40.09 | | | | 17,640.00 |

13/11/2024
 דף מס': 006

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 40 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|---------|-------|------------|
| | מהעברה | | | | 17,640.00 |
| 40.09.0920 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מרובעות במידות 10/10 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל | מ"ר | | 95.00 | |
| | סה"כ 40.09 תת פרק 40.9 | | | | 17,640.00 |
| | סה"כ 40 פרק 40 | | | | 381,750.00 |
| | פרק 41 פרק 41 | | | | |
| | תת פרק 41.00 תת פרק 41.0 | | | | |
| | תת פרק 41.0 | | | | |
| | פרק 41 | | | | |
| | סה"כ 41.00 תת פרק 41.0 | | | | |
| | תת פרק 41.01 פרק 41.1 | | | | |
| 41.01.0013 | אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור בשטח (עבור כמות מעל 15 מ"ק) | מ"ק | 50.000 | 60.00 | 3,000.00 |
| | סה"כ 41.01 פרק 41.1 | | | | 3,000.00 |
| | תת פרק 41.02 פרק 41.2 | | | | |
| 41.02.0065 | צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 . | מטר | 50.000 | 13.00 | 650.00 |
| 41.02.0070 | צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 . | מטר | 200.000 | 14.00 | 2,800.00 |
| 41.02.0144 | טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5-0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע. | מטר | 200.000 | 6.00 | 1,200.00 |
| 41.02.0160 | טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות. | יח' | 14.000 | 40.00 | 560.00 |
| 41.02.0220 | שרוול פוליאתילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10. | מטר | 70.000 | 95.00 | 6,650.00 |
| 41.02.0235 | שרוול P.V.C בקוטר 4" או 75 מ"מ בדרג 12.5 | מטר | 70.000 | 45.00 | 3,150.00 |
| | להעברה בתת פרק 40.41.02 | | | | 15,010.00 |

13/11/2024
 דף מס': 007

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 40 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|-------|----------|-----------|
| | מהעברה | | | | 15,010.00 |
| 41.02.0350 | ראש מערכת קוטר "1 עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד) | קומפ' | 1.000 | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 41.02.0370 | תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור. | קומפ' | 1.000 | 524.00 | 524.00 |
| 41.02.0390 | תוספת עבור שסתום ואקום מפליז "1/2" מותקן על הפעלה בראש מערכת. | קומפ' | 2.000 | 140.00 | 280.00 |
| 41.02.0400 | ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" דגם OR-2111 או ש"ע, במידות 1100 X 320X785X מ"מ לרבות בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנעול כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר. | קומפ' | 1.000 | 4,770.00 | 4,770.00 |
| 41.02.0420 | חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "1 מצינור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט. | קומפ' | 1.000 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 41.02.0466 | בקר השקייה אטום למים עם חיבור ברז ראשי גלקון DC-4 או ש"ע, בעל צג 4 תחנות מופעל ע"י סוללות דגם 6004 או ש"ע, קוטר "3/4 או "1 | קומפ' | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 41.02.0470 | סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק לארון. "S-982-3W-DC" | יח' | 3.000 | 350.00 | 1,050.00 |
| 41.02.0500 | שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע. | קומפ' | 4.000 | 330.00 | 1,320.00 |
| 41.02.0530 | שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה. | קומפ' | 1.000 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| | סה"כ 41.02 פרק 41.2 | | | | 35,104.00 |

13/11/2024
 דף מס': 008

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 40 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|--|-------|---------|--------|------------------|
| תת פרק 41.03 פרק 41.3 | | | | | |
| 41.03.0040 | הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'. | מ"ר | 100.000 | 4.50 | 450.00 |
| 41.03.0050 | דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגיטון בכמות של 20 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון. | מ"ר | 100.000 | 3.00 | 300.00 |
| 41.03.0100 | אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3, מיכל בנפח 1 ליטר, שקיות גידול. | יח' | 10.000 | 8.00 | 80.00 |
| 41.03.0110 | אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4, מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית. | יח' | 350.000 | 16.00 | 5,600.00 |
| 41.03.0280 | ריסוס בקוטלי עשבים סיסטמיים מסוג ראונדאפ או ש"ע לקטילת עשביית בר. | מ"ר | 150.000 | 2.00 | 300.00 |
| 41.03.0901 | עצים ממיכל (60 ליטר) "גודל 8" בקוטר גזע 2" מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 30 ליטר קומפוסט לעץ | יח' | 25.000 | 375.00 | 9,375.00 |
| סה"כ 41.03 פרק 41.3 | | | | | 16,105.00 |
| סה"כ 41 פרק 41 | | | | | 54,209.00 |
| פרק 42 פרק 42 | | | | | |
| תת פרק 42.00 תת פרק 42.0 | | | | | |
| תת פרק 42.0 | | | | | |
| פרק 42 | | | | | |
| סה"כ 42.00 תת פרק 42.0 | | | | | |
| תת פרק 42.05 תת פרק 42.5 | | | | | |
| פרק 42.5 | | | | | |
| יש לספק אישור מכון התקנים עבור מתקני המשחקים וההצללות (לא יתקבלו אישורי המתקין או מעבדה). | | | | | |
| להעברה בתת פרק 40.42.05 | | | | | |

13/11/2024
 דף מס': 009

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 40 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|---------|-----------|--------------------------------|
| | מהעברה | | | | |
| 42.05.0080 | משטח בטיחותי GREEN play תוצרת "פשוט ירוק". הביצוע מתחת למתקני המשחק ומסביב, באישור מכון התקנים. בסיס של 20-30 ס"מ מצע א מהודק ל-100% + חול מחצבה 5-3 ס"מ, ובסיס תחתון פלטות בעובי המתאים לגובה הנפילה. ציפוי עליון מרבדי דשא סינטטי בגוון לפי דרישת המזמין/פיקוח. גובה סיבי הדשא - 35 מ"מ, אחריות 5 שנים על הביצוע. הגוונים וחלוקתם לפי דרישות המזמין/פיקוח כולל דוגמאות. ביצוע התשתית עם שיפוע 1.5% לניקוז ע"י המבצע. המחיר כולל את המצעים חול מחצבה, משטח גומי ודשא. הדשא בהתאם לפרט המצ"ב. | מ"ר | 300.000 | 230.00 | 69,000.00 |
| | | | | | 69,000.00 |
| | | | | | סה"כ 42.05 תת פרק 42.5 |
| | תת פרק 42.06 תת פרק 42.6 | | | | |
| | פרק 42.6 | | | | |
| 42.06.0060 | הצללה מסוג מפרשים/מברנה מאריג פוליאתילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים/פרופילים מעמודי פלדה בקוטר 6"-8" בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח לרבות חיפוי עמודים בספוג מגן עם כיסוי. | מ"ר | 260.000 | 230.00 | 59,800.00 |
| | | | | | 59,800.00 |
| | | | | | סה"כ 42.06 תת פרק 42.6 |
| | תת פרק 42.09 תת פרק 42.9 | | | | |
| | פרק 42.9 | | | | |
| 42.09.0910 | ארגז חול מדגם EKO-4003 עשוי מעץ רוביניה, כולל כיסוי לארגז חול מדגם EKO-4004, במידות 250X150/150X150 ס"מ, תוצרת פיברן או ש"ע, כולל הובלה והתקנה. | יח' | 4.000 | 8,500.00 | 34,000.00 |
| 42.09.0920 | מתקן משולב לפעוטות דגם "במבי" נגיש. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה. | יח' | 1.000 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 42.09.0930 | מתקן משולב לפעוטות דגם "ליאר" נגיש. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה. | יח' | 1.000 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| | | | | | 85,000.00 |
| | | | | | להעברה בתת פרק 40.42.09 |

13/11/2024
 דף מס': 010

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 40 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|--------|-----------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 85,000.00 |
| 42.09.0940 | תקן זחילה לפעוטות דגם "גור גורים", מדרגות / משטח משופע. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה. | יח' | 1.000 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 42.09.0941 | בית בובות קלאסי דגם "צפת". תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה. | יח' | 3.000 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 42.09.0942 | בימבה לארבעה ללא קפיץ. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה | יח' | 2.000 | 8,500.00 | 17,000.00 |
| 42.09.0943 | מתקן קרון קטר מתכת. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה | יח' | 1.000 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 42.09.0944 | דמות קפיץ סוס HDPE. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה. | יח' | 3.000 | 4,000.00 | 12,000.00 |
| | סה"כ 42.09 תת פרק 42.9 | | | | 169,000.00 |
| | תת פרק 42.90 פרק 42.90 | | | | |
| 42.90.0010 | אספקה והתקנה של מחסן מפנל מבודד חסין אש בעובי 50 מ"מ לרבות דלת סטנלי ברוחב 80/210 ס"מ, חלון קיפ 60/60 לרבות פלנשוטים, 2 מגני אצבעות מרזבים וכל הדרוש לביצוע מושלם גודל מחסן 10 מ"ר ליחידה. | יח' | 3.000 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| | סה"כ 42.90 פרק 42.90 | | | | 22,500.00 |
| | סה"כ 42 פרק 42 | | | | 320,300.00 |
| | פרק 44 פרק 44 | | | | |
| | תת פרק 44.01 תת פרק 44.1 | | | | |
| | פרק 44.1 | | | | |
| 44.01.0010 | מעקה דגם "הולנדי" או ש"ע עם עמודי פלדה מפרופיל 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ' ובגובה 1.10 מ' וניצבים מפרופילים 20/20/1.5 מ"מ ובמרווח של 99 מ"מ המחברים לפרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ, לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים עיזורים ויסודות בטון בודדים | מטר | 20.000 | 420.00 | 8,400.00 |
| 44.01.0080 | מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט. | מטר | 15.000 | 360.00 | 5,400.00 |
| | להעברה בתת פרק 40.44.01 | | | | 13,800.00 |

13/11/2024
 דף מס': 011

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 40 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|---------|----------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 13,800.00 |
| 44.01.0081 | מאחז יד כפול מצינורות מגולונים קוטר 1" 1/2 מעוגנים לקיר ע"י צינור קוטר 16 מ"מ, מאחז יד אחד מחובר בגובה 1.05 מ' והשני בגובה 0.85 ס"מ, לרבות רוזטות לכיסוי החיבור וכיפוף בקצוות המאחז. מאחז היד מגולון וצבוע | מטר | 3.000 | 520.00 | 1,560.00 |
| 44.01.0082 | מעקה הפרדה דגם "כנרת" או ש"ע מעמודי פלדה מפרופיל 50/50/2.2 מ"מ כל 2.0 מ', בגובה 1.1 מ' וניצבים מפרופיל 20/20/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ מחוברים לשלושה פרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ וכותרת עליונה עשויה בצורת עיגול או "X" מברזל שטוח 3 מ"מ חתוך בליזר, לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים | מטר | 30.000 | 420.00 | 12,600.00 |
| | סה"כ 44.01 תת פרק 44.1 | | | | 27,960.00 |
| | תת פרק 44.09 תת פרק 44.9 | | | | |
| | פרק 44.9 | | | | |
| 44.09.0910 | גדר דגם "ציון עם רשת" או ש"ע (לגני ילדים), הגדר בגובה 2.0 מ' ורשת בגובה 1.2 מ' (משבצות 20/20/1 מ"מ). הגדר עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים | מטר | 150.000 | 600.00 | 90,000.00 |
| 44.09.0920 | שער חד כנפי מגולון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 120-145/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 2.2"/3/4 במרווח של 99 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 2.6"/2" או פרופיל 80/80/2.6 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 40/40/40 ס"מ ופרזול ובריח למנעול תלייה | מטר | 4.000 | 2,800.00 | 11,200.00 |
| 44.09.0930 | שער חד כנפי מגולון דגם ב' (כנרת) מק"ט 3105 או ש"ע במידות 120-140/120 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ, לרבות משקוף מפרופיל 60/60/2, יסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ ובריח למנעול תלייה | מטר | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | להעברה בתת פרק 40.44.09 | | | | 102,700.00 |

13/11/2024
 דף מס': 012

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 40 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|-----------|----------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 102,700.00 |
| 44.09.0931 | תכנון ביצוע והתקנה של סככה לעגלות מקורה ע"פ פרט אדריכל לרבות קונסטרוקציה פלדה וכיסוי גג מפנל מבודד בעובי 50 מ"מ לרבות פלנשוטים לפי גודל השטח בתכניות פיתוח. | קומפ' | 1.000 | 4,500.00 | לא לסיכום |
| 44.09.0932 | שער דו-כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 370/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 2.2"/3/4 במרווח של 99 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 2.6"/2" או פרופיל 100/100/4 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 80/80/80 ס"מ ופרזול | יח' | 1.000 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | סה"כ 44.09 תת פרק 44.9 | | | | 107,200.00 |
| | סה"כ 44 פרק 44 | | | | 135,160.00 |
| | פרק 51 פרק 51 | | | | |
| | תת פרק 51.01 תת פרק 51.1 | | | | |
| | פרק 51.1 | | | | |
| | כל עבודות ההריסה והפינוי כוללים פינוי החומר לאתר פסולת מורשה לרבות תשלום האגרה, גם אם לא נרשם. | | | | |
| 51.01.0025 | חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק. | מ"ר | 1,200.000 | 2.50 | 3,000.00 |
| 51.01.0030 | כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק. | יח' | 3.000 | 216.00 | 648.00 |
| 51.01.0031 | כריתת עץ בוגר לרבות הגזע והשורש ופינוי הפסולת לאתר גזם מורשה | יח' | 3.000 | 220.00 | 660.00 |
| 51.01.0032 | כריתת עץ בוגר (אקליפטוס/ברוש) לרבות הגזע והשורש ופינוי הפסולת לאתר גזם מורשה. | קומפ' | | 1,200.00 | |
| 51.01.0033 | העתקה עץ בוגר לשטחי הקיבוץ לרבות כל הכנות הנדרשות חפירה וכו'.. | קומפ' | | 220.00 | |
| 51.01.0100 | ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיפים 41.02.04.00 עד 41.02.04.04, וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיף 41.02.05 | מ"ר | 1,200.000 | 1.80 | 2,160.00 |
| | להעברה בתת פרק 40.51.01 | | | | 6,468.00 |

13/11/2024
 דף מס': 013

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 40 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|-----------|--------|------------------|
| | מהעברה | | | | 6,468.00 |
| 51.01.0150 | פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פיניו וסילוק. | מ"ר | 50.000 | 16.00 | 800.00 |
| 51.01.0151 | פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתם מחדש לרבות הסופת חול ים 5 ס"מ וכל הדרוש לביצוע מושלם. | מ"ר | 100.000 | 90.00 | 9,000.00 |
| 51.01.0152 | פירוק אבני שפה/גן והנחתן מחדש | מטר | 50.000 | 75.00 | 3,750.00 |
| | סה"כ 51.01 תת פרק 51.1 | | | | 20,018.00 |
| | תת פרק 51.02 תת פרק 51.2 | | | | |
| | פרק 51.2 | | | | |
| 51.02.0050 | חפירה בכל סוגי לרבות פיניו עודפי חפירה קרקע עד 10,000 מ"ק. | מ"ק | 450.000 | 38.00 | 17,100.00 |
| 51.02.0100 | יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות ל 98% לאתר עבודות עפר (צורת דרך) גמר עבודות עפר 20 ס"מ. | מ"ר | 1,200.000 | 3.50 | 4,200.00 |
| 51.02.0200 | הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 20 ס"מ לאחר הידוק. | מ"ק | 800.000 | 2.50 | 2,000.00 |
| 51.02.0300 | אספקה ופיזור חול ים נקי המתאים לגני ילדים (יש לספק אישור מעבדה עבור התאמה של החול למתקני משחקים). | טון | 15.000 | 180.00 | 2,700.00 |
| | סה"כ 51.02 תת פרק 51.2 | | | | 26,000.00 |
| | תת פרק 51.03 תת פרק 51.3 | | | | |
| | פרק 51.3 | | | | |
| 51.03.0010 | מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו. | מ"ק | 350.000 | 165.00 | 57,750.00 |
| 51.03.0100 | מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק) עד 0010,0 מ"ק. | מ"ק | 200.000 | 80.00 | 16,000.00 |
| | להעברה בתת פרק 40.51.03 | | | | 73,750.00 |

13/11/2024
דף מס': 015

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
מבנה 57 מים וביוב

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|---|-------|--------|----------|------------------|
| פרק 07 מתקני תברואה | | | | | |
| תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים | | | | | |
| 07.31.0430 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | 60.000 | 131.00 | 7,860.00 |
| 07.31.0440 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | | 170.00 | |
| סה"כ 07.31 צינורות למערכת נקזים | | | | | 7,860.00 |
| תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז | | | | | |
| 07.34.0200 | מחסומי רצפה מפוליפרופילן "4"/2" עם טבעת ורשת מפליז | יח' | 2.000 | 250.00 | 500.00 |
| 07.34.0400 | קופסאות בקורת מפוליפרופילן "4"/2" דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק | יח' | 2.000 | 250.00 | 500.00 |
| 07.34.0420 | מאסף רצפה - נפילה "4" מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע | יח' | 2.000 | 255.00 | 510.00 |
| 07.34.0600 | מחסום רצפה "8"/4" מפלב"מ 304 בעובי 1.2 מ"מ (הסל מנירוסטה נמדד בנפרד) | יח' | 3.000 | 1,480.00 | 4,440.00 |
| סה"כ 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז | | | | | 5,950.00 |
| תת פרק 07.50 ניקוז מי גשמים | | | | | |
| 07.50.0060 | שוקת למרזב מבטון טרום מונחת על הקרקע במידות 30/45/10 ס"מ | יח' | 8.000 | 150.00 | 1,200.00 |
| 07.50.0061 | תא קליטה ראשי במידות 80/50 ס"מ ובעומק 1.25 מ' לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת, ממין (25 C25 טון) | יח' | 4.000 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| סה"כ 07.50 ניקוז מי גשמים | | | | | 11,200.00 |
| תת פרק 07.65 מפרידי שומן ודלק | | | | | |
| 07.65.0125 | מפרידי שומן מפוליאתילן בנפח 1,100 ליטר כניסה/יציאה "4", תת קרקעיים, לרבות כל האביזרים, המכסים, עבודות העפר, התקנה ע"ג מצע מהודק, עיגון המפריד, מילוי חול והידוק | קומפ' | 1.000 | 7,040.00 | 7,040.00 |
| סה"כ 07.65 מפרידי שומן ודלק | | | | | 7,040.00 |

13/11/2024
 דף מס': 016

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 57 מים וביוב

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|--|-------|--------|----------|------------------|
| תת פרק 07.90 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין | | | | | |
| 07.90.0012 | עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2" עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2" ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2", רב שימושי עם מצמד "2", ברז כדורי "1", גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4" באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם | קומפ' | 2.000 | 2,310.00 | 4,620.00 |
| 07.90.0220 | ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת, במידות 80/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4" המשולם בנפרד) | קומפ' | 2.000 | 420.00 | 840.00 |
| 07.90.0310 | גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר "3/4" ובאורך 30 מ', מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת, לרבות מזנק סילון/ריסוס קוטר "3/4", ברז כדורי "1" וחיבור הצינור לקו המים, לפי ת"י 2206 | קומפ' | 2.000 | 700.00 | 1,400.00 |
| | | | | | 6,860.00 |
| סה"כ 07.90 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין | | | | | |
| | | | | | 38,910.00 |
| סה"כ 07 מתקני תברואה | | | | | |
| פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול | | | | | |
| תת פרק 57.01 ברז גן | | | | | |
| 57.01.0900 | ברז גן בקוטר "3/4" כולל זקף פלדה מגולבן סקדיוול 40 ללא תפר בקוטר "1" | קומפ' | 4.000 | 200.00 | 800.00 |
| | | | | | 800.00 |
| סה"כ 57.01 ברז גן | | | | | |
| תת פרק 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים | | | | | |
| 57.12.0295 | צינורות פוליאיתילן מצולב קוטר 20 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 24 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר | יח' | 60.000 | 40.00 | 2,400.00 |
| 57.12.0296 | צינורות פוליאיתילן מצולב קוטר 32 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 15 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר | יח' | 60.000 | 50.00 | 3,000.00 |
| | | | | | 5,400.00 |
| להעברה בתת פרק 57.57.12 | | | | | |

13/11/2024
 דף מס': 017

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 57 מים וביוב

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|----------|------------------|
| | מהעברה | | | | |
| 57.12.0299 | צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 90 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר | מטר | 15.000 | 180.00 | 2,700.00 |
| 57.12.0300 | צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 110 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 10.000 | 215.00 | 2,150.00 |
| | סה"כ 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים | | | | 10,250.00 |
| | תת פרק 57.14 חיבור קווי מים | | | | |
| 57.14.0370 | חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 1.000 | 1,830.00 | 1,830.00 |
| | סה"כ 57.14 חיבור קווי מים | | | | 1,830.00 |
| | תת פרק 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים | | | | |
| 57.21.0020 | מגוף טריז רחב קוטר 3" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 1.000 | 1,410.00 | 1,410.00 |
| 57.21.0030 | מגוף טריז רחב קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 3.000 | 1,640.00 | 4,920.00 |
| 57.21.0510 | "גמל" עילי קוטר 4", לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם | קומפ' | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | סה"כ 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים | | | | 8,830.00 |

13/11/2024
 דף מס': 018

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 57 מים וביוב

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|--|-------|-------|----------|----------|
| תת פרק 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים | | | | | |
| 57.22.0004 | שסתום אל חוזר למים קוטר 3" עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון | יח' | 1.000 | 3,730.00 | 3,730.00 |
| 57.22.0220 | שסתום אוויר קינטי קוטר 2" עשוי ברזל יציקה דגם "K-012" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-25 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון | יח' | 1.000 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 57.22.0932 | שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 4" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה של 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח | יח' | 1.000 | 7,510.00 | 7,510.00 |
| 57.22.1010 | מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר 4" עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 1.000 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| סה"כ 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים 15,600.00 | | | | | |
| תת פרק 57.24 מצמדים (דרסרים) ומחברים | | | | | |
| 57.24.0010 | מצמד (דרסר) קוטר 3" לצינורות פלדה ללחץ עבודה של 16 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות אוזניות, ברגים, אומים ואטמים | יח' | 1.000 | 525.00 | 525.00 |
| 57.24.0020 | מצמד (דרסר) קוטר 4" לצינורות פלדה ללחץ עבודה של 16 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות אוזניות, ברגים, אומים ואטמים | יח' | 2.000 | 620.00 | 1,240.00 |
| סה"כ 57.24 מצמדים (דרסרים) ומחברים 1,765.00 | | | | | |
| תת פרק 57.25 מדי מים ומקטיני לחץ | | | | | |
| 57.25.0172 | מד מים אולטרסוני קוטר 3" מיצקת ברזל דגם "אוקטב R-500" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ' | יח' | 1.000 | 5,790.00 | 5,790.00 |
| סה"כ 57.25 מדי מים ומקטיני לחץ 5,790.00 | | | | | |

13/11/2024
 דף מס': 019

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 57 מים וביוב

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|---------|----------|------------------|
| | תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין | | | | |
| 57.26.0021 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר בהברגה או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 3", גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ' | 1.000 | 2,150.00 | 2,150.00 |
| | סה"כ 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין | | | | 2,150.00 |
| | תת פרק 57.32 צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול | | | | |
| 57.32.0010 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 20.000 | 150.00 | 3,000.00 |
| 57.32.0020 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 55.000 | 160.00 | 8,800.00 |
| 57.32.0040 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 110.000 | 195.00 | 21,450.00 |
| 57.32.2002 | צינורות פוליאיתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 32.000 | 165.00 | 5,280.00 |
| | סה"כ 57.32 צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול | | | | 38,530.00 |

13/11/2024
 דף מס': 020

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 57 מים וביוב

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|--|-------|-------|----------|------------------|
| תת פרק 57.44 שוחות בקרה לביוב מפוליאתילן | | | | | |
| 57.44.0005 | שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ מק"ט 08-080-030-125-06 לעומס 5 טון, עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5) עם כיתוב וסמל מועצה מק"ט 17-060-313-002-10, עד 5 כניסות, יציאה 110,160,200 מ"מ עם אטם חדירה, ובעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 9.000 | 2,150.00 | 19,350.00 |
| 57.44.0200 | שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט C1158-0207, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5) (טון) עם כיתוב וסמל מועצה, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה ובעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | | 3,300.00 | |
| 57.44.0210 | שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט 0207-C1218, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5) עם כיתוב וסמל מועצה, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה ובעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1.000 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 57.44.0220 | שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט C1258-0207, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5) (טון) עם כיתוב וסמל מועצה, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה ובעומק מעל 2.25 מ' ועד 4.9 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 4.000 | 5,130.00 | 20,520.00 |
| 57.44.0410 | תוספת עבור חבור קו ביוב בקוטר 4"-6" לשוחה קיימת בכל עומק כולל חפירה, גילוי השוחה, שינוי עיבוד פנימי, כיסוי ואטימה על פי הנדרש. | יח' | 1.000 | 800.00 | 800.00 |
| 57.44.0900 | ביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב CLSM מתחתית התא ועד למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת מרחק למקום מאושר כחוק. (במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית מילוי החלל וסילוק אטימת צנרת ביוב קיימת עד לחיבור החדש. | קומפ' | 1.000 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| | | | | | 46,470.00 |
| סה"כ 57.44 שוחות בקרה לביוב מפוליאתילן | | | | | |

13/11/2024
 דף מס': 021

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 57 מים וביוב

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|--|-------|--------|----------|----------|
| תת פרק 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי | | | | | |
| 57.46.0010 | מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ (6") עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מ - P.V.C ואטמי חדירה, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד 1.5 מ' | יח' | 1.000 | 850.00 | 850.00 |
| סה"כ 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי 850.00 | | | | | |
| תת פרק 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות | | | | | |
| 57.47.0010 | חיבור צינור ביוב מפלדה בקטרים 4"-6" לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ' | 1.000 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| סה"כ 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 1,400.00 | | | | | |
| תת פרק 57.90 עטיפת בטון לצינורות | | | | | |
| 57.90.0010 | עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 מ"מ (4") | מטר | 20.000 | 85.00 | 1,700.00 |
| 57.90.0020 | עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 160 מ"מ (6") | מטר | 20.000 | 96.00 | 1,920.00 |
| סה"כ 57.90 עטיפת בטון לצינורות 3,620.00 | | | | | |
| תת פרק 57.91 CLSM | | | | | |
| 57.91.0001 | מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM (פיוליט בחוזק נמוך מבוקר) בשפיכה חופשית ללא טפסנות | מ"ק | 22.000 | 380.00 | 8,360.00 |
| 57.91.0002 | ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 50 ס"מ ועד 90 ס"מ ובעובי עד 30 ס"מ, לתעלות צנרת | מטר | 20.000 | 40.00 | 800.00 |
| סה"כ 57.91 CLSM 9,160.00 | | | | | |
| סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול 147,045.00 | | | | | |
| סה"כ מים וביוב 185,955.00 | | | | | |

כתב כמויות (ריכוז)

13/11/2024

דף מס': 022

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | | מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי |
| | | | פרק 01 מעון יום תלת כיתתי |
| | | 1,515,339.00 | תת פרק 01.01 . |
| | 1,515,339.00 | | סה"כ 01 מעון יום תלת כיתתי |
| 1,515,339.00 | | | סה"כ 01 בניית מעון יום פאושלי |
| | | | מבנה 08 חשמל |
| | | | פרק 45 פיתוח ותשתיות |
| | | 56,570.00 | תת פרק 45.01 עבודות עפר |
| | 56,570.00 | | סה"כ 45 פיתוח ותשתיות |
| 56,570.00 | | | סה"כ 08 חשמל |
| | | | מבנה 40 פיתוח |
| | | | פרק 02 פרק 2 |
| | | 50,400.00 | תת פרק 02.09 תת פרק 2.9 |
| | 50,400.00 | | סה"כ 02 פרק 2 |
| | | | פרק 40 פרק 40 |
| | | 347,110.00 | תת פרק 40.01 תת פרק 40.1 |
| | | 17,000.00 | תת פרק 40.02 תת פרק 40.2 |
| | | 17,640.00 | תת פרק 40.09 תת פרק 40.9 |
| | 381,750.00 | | סה"כ 40 פרק 40 |
| | | | פרק 41 פרק 41 |
| | | | תת פרק 41.00 תת פרק 41.0 |
| | | 3,000.00 | תת פרק 41.01 פרק 41.1 |
| | | 35,104.00 | תת פרק 41.02 פרק 41.2 |
| | | 16,105.00 | תת פרק 41.03 פרק 41.3 |
| | 54,209.00 | | סה"כ 41 פרק 41 |

13/11/2024
 דף מס': 023

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|--------------|------------|------------|--|
| | | | פרק 42 פרק 42 |
| | | | תת פרק 42.00 תת פרק 42.0 |
| | | 69,000.00 | תת פרק 42.05 תת פרק 42.5 |
| | | 59,800.00 | תת פרק 42.06 תת פרק 42.6 |
| | | 169,000.00 | תת פרק 42.09 תת פרק 42.9 |
| | | 22,500.00 | תת פרק 42.90 תת פרק 42.90 |
| | 320,300.00 | | סה"כ 42 פרק 42 |
| | | | פרק 44 פרק 44 |
| | | 27,960.00 | תת פרק 44.01 תת פרק 44.1 |
| | | 107,200.00 | תת פרק 44.09 תת פרק 44.9 |
| | 135,160.00 | | סה"כ 44 פרק 44 |
| | | | פרק 51 פרק 51 |
| | | 20,018.00 | תת פרק 51.01 תת פרק 51.1 |
| | | 26,000.00 | תת פרק 51.02 תת פרק 51.2 |
| | | 83,750.00 | תת פרק 51.03 תת פרק 51.3 |
| | | | תת פרק 51.09 תת פרק 51.9 |
| | 129,768.00 | | סה"כ 51 פרק 51 |
| 1,071,587.00 | | | סה"כ 40 פיתוח |
| | | | מבנה 57 מים וביוב |
| | | | פרק 07 מתקני תברואה |
| | | 7,860.00 | תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים |
| | | 5,950.00 | תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז |
| | | 11,200.00 | תת פרק 07.50 ניקוז מי גשמים |
| | | 7,040.00 | תת פרק 07.65 מפרידי שומן ודלק |

13/11/2024
 דף מס': 024

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|------------|------------|-----------|--|
| | | 6,860.00 | תת פרק 07.90 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין |
| | 38,910.00 | | סה"כ 07 מתקני תברואה |
| | | | פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול |
| | | 800.00 | תת פרק 57.01 ברז גן |
| | | 10,250.00 | תת פרק 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים |
| | | 1,830.00 | תת פרק 57.14 חיבור קווי מים |
| | | 8,830.00 | תת פרק 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים |
| | | 15,600.00 | תת פרק 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים |
| | | 1,765.00 | תת פרק 57.24 מצמדים (דרסרים) ומחברים |
| | | 5,790.00 | תת פרק 57.25 מדי מים ומקטיני לחץ |
| | | 2,150.00 | תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין |
| | | 38,530.00 | תת פרק 57.32 צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול |
| | | 46,470.00 | תת פרק 57.44 שוחות בקרה לביוב מפוליאיתילן |
| | | 850.00 | תת פרק 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי |
| | | 1,400.00 | תת פרק 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות |
| | | 3,620.00 | תת פרק 57.90 עטיפת בטון לצינורות |
| | | 9,160.00 | תת פרק 57.91 CLSM |
| | 147,045.00 | | סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול |
| 185,955.00 | | | סה"כ 57 מים וביוב |

13/11/2024

דף מס': 025

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

| סך מבנה | סך פרק | |
|--------------|--|---|
| 1,515,339.00 | 1,515,339.00 | מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי פרק 01 מעון יום תלת כיתתי סה"כ 01 בניית מעון יום פאושלי |
| 56,570.00 | 56,570.00 | מבנה 08 חשמל פרק 45 פיתוח ותשתיות סה"כ 08 חשמל |
| 1,071,587.00 | 50,400.00 381,750.00 54,209.00 320,300.00 135,160.00 129,768.00 | מבנה 40 פיתוח פרק 02 פרק 2 פרק 40 פרק 40 פרק 41 פרק 41 פרק 42 פרק 42 פרק 44 פרק 44 פרק 51 פרק 51 סה"כ 40 פיתוח |
| 185,955.00 | 38,910.00 147,045.00 | מבנה 57 מים וביוב פרק 07 מתקני תברואה פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול סה"כ 57 מים וביוב |

13/11/2024

דף מס': 026

בינוי מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

| סך מבנה | |
|--------------|-------------------------------|
| 1,515,339.00 | מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי |
| 56,570.00 | מבנה 08 חשמל |
| 1,071,587.00 | מבנה 40 פיתוח |
| 185,955.00 | מבנה 57 מים וביוב |

| סך הכל | |
|--------------|----------------|
| 2,829,451.00 | סה"כ כללי |
| 481,006.67 | 17% מע"מ |
| 3,310,457.67 | סה"כ כולל מע"מ |

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן