

כתב כמויות

19/09/2024
 דף מס': 001

שוקדה טיילת מאחורי גני ילדים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 עבודות עפר					
תת פרק 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר					
01.20.1110	חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 100 מ"ק ועד 500 מ"ק	מ"ק	700.000	63.00	44,100.00
סה"כ 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר					
תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק					
01.50.0100	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק	מ"ק	450.000	180.00	81,000.00
01.50.0210	הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ר	1,000.000	6.80	6,800.00
סה"כ 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק					
סה"כ 01 עבודות עפר					
פרק 08 מתקני חשמל					
תת פרק 08.01 הערות כלליות לפרק 08 מתקני חשמל					
2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.					
סה"כ 08.01 הערות כלליות לפרק 08 מתקני חשמל					
תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל					
08.11.0012	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 60 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר	400.000	49.00	19,600.00
08.11.0530	תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 80 ס"מ	מטר	40.000	114.00	4,560.00
סה"כ 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל					
להעברה בתת פרק 08.11					

19/09/2024
 דף מס': 002

שוקדה טיילת מאחורי גני ילדים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				24,160.00
08.11.1030	יסוד לעמוד תאורה, במידות 60X60X80 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'	25.000	860.00	21,500.00
	סה"כ 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל				45,660.00
	תת פרק 08.12 תאי בקרה בעבודות חשמל				
08.12.0010	תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית	יח'	4.000	1,130.00	4,520.00
08.12.0200	חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים לרבות חציבת פתח לצנרת בקוטר עד 8" וסתימת הפתח בבטון	קומפ'	1.000	508.00	508.00
	סה"כ 08.12 תאי בקרה בעבודות חשמל				5,028.00
	תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית				
08.21.0510	צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	400.000	16.70	6,680.00
	סה"כ 08.21 צנרת חשמל פלסטית				6,680.00
	תת פרק 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE)				
08.31.0230	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X16 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	400.000	83.00	33,200.00
	סה"כ 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE)				33,200.00
	תת פרק 08.35 מוליכי נחושת גלויים				
08.35.0030	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 מ"מ, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	400.000	31.50	12,600.00
	סה"כ 08.35 מוליכי נחושת גלויים				12,600.00

19/09/2024
דף מס': 003

שוקדה טיילת מאחורי גני ילדים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.43 דיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל				
08.43.0015	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ'	1.000	980.00	980.00
	סה"כ 08.43 דיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל				980.00
	תת פרק 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
08.56.0250	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 3.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'	25.000	2,750.00	68,750.00
08.56.1363	צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר - עמוד בגובה עד 5.8 מ'	מטר	150.000	132.00	19,800.00
08.56.1415	צביעת זרוע קונית בודדת בצבע לסביבה ימית	יח'	25.000	390.00	9,750.00
08.56.1505	זרוע לפנס רחוב, 2" באורך עד 1 מ' מרותך	יח'	25.000	560.00	14,000.00
08.56.2210	חיבור או ניתוק הזנת חשמל לתאורת רחוב בעמוד חברת חשמל או עמוד תאורה עירוני לרבות אמצעי הרמה (אם נדרש)	יח'	1.000	221.00	221.00
08.56.2240	חיבור צנרת חדשה בקוטר 80 מ"מ לעמוד תאורה קיים או מרכזית מאור לרבות חפירה מסביב ליסוד, חדירה דרך היסוד, חיבור הכבל והארקה, תיקוני בטון, איטום והחזרת המצב לקדמותו	יח'	1.000	586.00	586.00
	סה"כ 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				113,107.00
	תת פרק 08.57 מגשי ציוד ואביזרים				
08.57.0010	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, ברגי הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר	יח'	25.000	313.00	7,825.00
	סה"כ 08.57 מגשי ציוד ואביזרים				7,825.00

19/09/2024
 דף מס': 004

שוקדה טיילת מאחורי גני ילדים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.86 תאורת לדים - חוץ					
08.86.0090	גוף תאורת חוץ דקורטיבי בראש עמוד דגם "BALL LED PS 40W" כדוגמת חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	25.000	1,960.00	49,000.00
					49,000.00
					274,080.00
סה"כ 08 מתקני חשמל					
פרק 40 פיתוח נופי					
תת פרק 40.51 ריצוף משטחים ושבילים					
40.51.0011	תוספת למשטחי בטון עבור סירוק פני הבטון הטרי	מ"ר	850.000	23.00	19,550.00
40.51.0014	משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים לרבות ניסורים כל 3 מטר והחלקת 2 קצוות השביל כל 10 ס"מ	מ"ר	850.000	233.00	198,050.00
					217,600.00
סה"כ 40.51 ריצוף משטחים ושבילים					
תת פרק 40.80 מסלעות גבניות					
40.80.0009	מסלעה גבנית בגובה עד 1.5 מ', מגושי סלע מובאים, טבעיים, קשיחים ושטוחים, בגדלים שונים, בנפח מזערי 0.2 מ"ק, לרבות עב' חפירה לצורך הכנת תושבת לסלעים. רווחים לשתילה בין האבנים עד לשטח של 0.50 מ"ר ימדדו כחלק מהמסלעה. מצע ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים בנפרד. המדידה לפי הגובה הגלוי של המסלעה	מ"ר	50.000	470.00	23,500.00
					23,500.00
סה"כ 40.80 מסלעות גבניות					
סה"כ 40 פיתוח נופי					
פרק 41 גינון והשקיה					
תת פרק 41.10 הכשרת קרקע					
41.10.0010	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות שתילה ובינוי)	מ"ר	1,500.000	4.62	6,930.00
					6,930.00
סה"כ 41.10 הכשרת קרקע					

19/09/2024
דף מס': 005

שוקדה טיילת מאחורי גני ילדים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט					
41.11.0010	עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה עד 250 מ"ר	מ"ר	800.000	5.40	4,320.00
41.11.0030	קומפוסט לשטחים שגודלם עד 250 מ"ר (בכמות של כ-25 מ"ק לדונם)	מ"ק	40.000	271.00	10,840.00
					15,160.00
סה"כ 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט					
תת פרק 41.20 נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר					
41.20.0019	נטיעת שתילים רב שנתיים גודל מס' 1	יח'	1,200.000	4.30	5,160.00
41.20.0021	נטיעת שתילים רב שנתיים גודל מס' 2	יח'	700.000	8.00	5,600.00
41.20.0030	נטיעת שתילים רב שנתיים גודל מס' 3 (1 ליטר)	יח'	700.000	15.20	10,640.00
41.20.0040	נטיעת שתילים גודל מס' 4 (3 ליטר)	יח'	150.000	24.20	3,630.00
41.20.0066	נטיעת שתילים גודל מס' 7 (40 ליטר)	יח'	20.000	260.00	5,200.00
41.20.0090	נטיעת שתילים ממיכל מס' 8 (50 ליטר) מעוצבי גזע	יח'	20.000	424.00	8,480.00
41.20.0190	עצים ממיכל (100 ליטר) "גודל 9" בקוטר גזע 3" מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 50 ליטר קומפוסט לעץ	יח'	25.000	610.00	15,250.00
41.20.0220	דקלים שונים ממיכל 25 ליטר	יח'	20.000	444.00	8,880.00
41.20.0491	גיזום מקצועי של עצים בינוניים (בגובה מעל 4 מ' ועד 6 מ') לפי הוראות המפקח, לרבות מריחה על פצעי הגיזום מעל קוטר 5 ס"מ משחת עצים מסוג "Bylaton" או "Lake" (או ש"ע, לרבות ריכוז הגזם סמוך לאתר) (המחיר ל- 5 עצים מינימום "Balzam"	יח'	10.000	580.00	5,800.00
					68,640.00
סה"כ 41.20 נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר					
תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי					
41.30.0010	הכנת שטח למדשאה (מעל 250 מ"ר), לרבות קומפוסט, דישון ויישור סופי	מ"ר	850.000	9.20	7,820.00
					7,820.00
להעברה בתת פרק 41.30					

19/09/2024
 דף מס': 006

שוקדה טיילת מאחורי גני ילדים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				7,820.00
41.30.0030	מרבדי דשא (מעל 250 מר), מזן קיקוי או טיפואי לרבות טיפול 30 יום	מ"ר	850.000	26.50	22,525.00
	סה"כ 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי				30,345.00
	תת פרק 41.40 אביזרים לראש בקרה				
41.40.0020	ברז אלכסון, דוגמת "דורות" או ש"ע קוטר 1 1/2"	יח'	1.000	261.00	261.00
41.40.0060	מד מים רב זרמי + פלט חשמלי לרבות רקורדים, דוגמת "ארד" או ש"ע, 1 1/2"	יח'	1.000	1,480.00	1,480.00
41.40.0100	מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 1 1/2" לספיקה עד 12 מק"ש דגם XL שיווק ארי או ש"ע	יח'	1.000	1,890.00	1,890.00
41.40.0231	מסנן רשת T קוטר 1.5" תוצרת "עמיעד" או ש"ע, לרבות מורה סתימה	יח'	1.000	750.00	750.00
41.40.0542	ארגז הגנה לראש מערכת טרמופלסטי מפלסטיק ממוחזר כדוגמת "פלסגן" או ש"ע, במידות 50/90/140 ס"מ	יח'	1.000	5,130.00	5,130.00
41.40.0634	בסיס סוקל מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" או ש"ע, במידות 1370/600/420 מ"מ	יח'	1.000	2,310.00	2,310.00
	סה"כ 41.40 אביזרים לראש בקרה				11,821.00
	תת פרק 41.50 מחשבים ובקרי השקיה				
41.50.0100	מערכת השקיה אוטומטית מופעלת עצמאית באמצעות גשש רטיבות ומגופית 3/4" או 1", ספיקה עד 7 מק"ש, דוגמת "מדגנית" נטפים, AC + שנאי 220V או ש"ע	יח'	1.000	444.00	444.00
41.50.0103	מגוף חשמלי DC קוטר 1 1/2" תוצרת "ברמד" או ש"ע, מפקד בקר השקיה דגם "GREENAPP", לרבות אפלקציה סולרית	יח'	6.000	850.00	5,100.00
41.50.0200	בקר השקיה דגם "7001" או ש"ע, מופעל ע"י סוללות בקוטר 1 1/2" ירוק	יח'	1.000	1,030.00	1,030.00
	סה"כ 41.50 מחשבים ובקרי השקיה				6,574.00

19/09/2024
 דף מס': 007

שוקדה טיילת מאחורי גני ילדים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 41.60 ממטירים/מתזים					
41.60.0130	ממטיר פלסטי דגם "PGP Ultra" תוצרת "Hunter" או ש"ע, גובה גיחה 10 ס"מ, מתכוון ל- 360-50 מעלות, לרבות כיסוי גומי ומנגנון החזרת גזרה אוטומטית	יח'	60.000	152.00	9,120.00
סה"כ 41.60 ממטירים/מתזים					
תת פרק 41.70 צנרת השקיה					
41.70.0020	חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ- 16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים	מטר	500.000	7.00	3,500.00
41.70.0210	צינורות פוליאיתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 16 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	700.000	7.10	4,970.00
41.70.0220	צינורות פוליאיתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 20 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	350.000	8.90	3,115.00
41.70.0230	צינורות פוליאיתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 25 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	300.000	11.20	3,360.00
41.70.0240	צינורות פוליאיתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 32 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	200.000	14.90	2,980.00
41.70.0260	צינורות פוליאיתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח, קוטר 50 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	100.000	24.00	2,400.00
סה"כ 41.70 צנרת השקיה					
תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף					
41.80.0020	שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 30-50 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים	מטר	400.000	8.00	3,200.00
סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף					

19/09/2024
דף מס': 008

שוקדה טיילת מאחורי גני ילדים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 41.92 ראשי מערכת				
41.92.0020	ראש מערכת קוטר "1 1/2 עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרראוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפ עלות ימדדו בנפרד)	יח'	1.000	8,500.00	8,500.00
	סה"כ 41.92 ראשי מערכת				8,500.00
	סה"כ 41 גינון והשקיה				180,615.00
	פרק 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר				
	תת פרק 42.20 ספסלים				
42.20.0050	ספסל דגם "SUN+" כדוגמת "הדס ריהוט רחוב" או ש"ע במידות 60/71 ס"מ ובגובה 86 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן מהוקצע, מחוטא וצבוע בלזור, רגליים ושלדה מיציקת ברזלצבועה בתנור בצביעה אלקטרוסטטית, לרבות ביסוס ועיגון	יח'	15.000	2,910.00	43,650.00
	סה"כ 42.20 ספסלים				43,650.00
	תת פרק 42.41 אשפתונים, מסתורי אשפה ופחים תמוני קרקע				
42.41.0012	אשפתון עגול מבטון טרום בנפח 45 ליטר, דגם "רותם" כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, בקוטר 44 ס"מ ובגובה 75 ס"מ, לרבות מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון, גמר חלק/מסותת	יח'	15.000	1,330.00	19,950.00
	סה"כ 42.41 אשפתונים, מסתורי אשפה ופחים תמוני קרקע				19,950.00
	תת פרק 42.42 ברזיות				
42.42.0146	נגיש- ברזיה מבטון טרום חלק דגם "ברקת" כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 60/111 ס"מ ובגובה 79 ס"מ עם שוקת לכלבים, לרבות ביסוס וניקוז + בור חלחול	יח'	1.000	8,100.00	8,100.00
	סה"כ 42.42 ברזיות				8,100.00
	סה"כ 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר				71,700.00

כתב כמויות (ריכוד)

19/09/2024
 דף מס': 010

שוקדה טיילת מאחורי גבי ילדים

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 עבודות עפר
	44,100.00	תת פרק 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר
	87,800.00	תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק
131,900.00		סה"כ 01 עבודות עפר
		פרק 08 מתקני חשמל
		תת פרק 08.01 הערות כלליות לפרק 08 מתקני חשמל
	45,660.00	תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
	5,028.00	תת פרק 08.12 תאי בקרה בעבודות חשמל
	6,680.00	תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית
	33,200.00	תת פרק 08.31 כבלי נחושת (XLPE) N2XY
	12,600.00	תת פרק 08.35 מוליכי נחושת גלויים
	980.00	תת פרק 08.43 דיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל
	113,107.00	תת פרק 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית
	7,825.00	תת פרק 08.57 מגשי ציוד ואביזרים
	49,000.00	תת פרק 08.86 תאורת לדים - חוץ
274,080.00		סה"כ 08 מתקני חשמל
		פרק 40 פיתוח נופי
	217,600.00	תת פרק 40.51 ריצוף משטחים ושבילים
	23,500.00	תת פרק 40.80 מסלעות גבניות
241,100.00		סה"כ 40 פיתוח נופי
		פרק 41 גיבון והשקיה
	6,930.00	תת פרק 41.10 הכשרת קרקע
	15,160.00	תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט
	68,640.00	תת פרק 41.20 נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר
	30,345.00	תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי

19/09/2024

דף מס': 011

שוקדה טיילת מאחורי גני ילדים

סך פרק	סך תת פרק	
	11,821.00	תת פרק 41.40 אביזרים לראש בקרה
	6,574.00	תת פרק 41.50 מחשבים ובקרי השקיה
	9,120.00	תת פרק 41.60 ממטירים/מתזים
	20,325.00	תת פרק 41.70 צנרת השקיה
	3,200.00	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף
	8,500.00	תת פרק 41.92 ראשי מערכת
180,615.00		סה"כ 41 גיבון והשקיה
		פרק 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר
	43,650.00	תת פרק 42.20 ספסלים
	19,950.00	תת פרק 42.41 אשפתונים, מסתורי אשפה ופחים טמוני קרקע
	8,100.00	תת פרק 42.42 ברזיות
71,700.00		סה"כ 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר
		פרק 43 תקורות
	90,000.00	תת פרק 43.01 .
90,000.00		סה"כ 43 תקורות

19/09/2024

דף מס': 012

שוקדה טיילת מאחורי גני ילדים

סך פרק	
131,900.00	פרק 01 עבודות עפר
274,080.00	פרק 08 מתקני חשמל
241,100.00	פרק 40 פיתוח נופי
180,615.00	פרק 41 גיבון והשקיה
71,700.00	פרק 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר
90,000.00	פרק 43 תקורות

סך הכל	
989,395.00	סה"כ כללי
168,197.15	17% מע"מ
1,157,592.15	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן