

ביצוע שבילי בטון בי"ס תלמוד תורה



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40	פיתוח נופי				
40.051	ריצוף משטחים ושבילים				
40.051.0010	משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון, סירוק ומישקים	מ"ר	175.00	180.00	31,500.00
40.051.0011	מצע יריעות פוליאיתילן בעובי 0.2 מ"מ מתחת לרצפת בטון	מ"ר	150.00	4.50	675.00
40.054	אבני שפה וגן, אבני תיחום				
40.054.1120	יציקת/השלמת אבני שפה/גן/חניה וכד' לצורת אבן קיימת ע"י בטון ב-30	מ'	10.00	72.00	720.00
40.054.1130	תוספת לסעיף 40.054.1120 עבור תיקון מסביב לאבן שפה/גן, בשטח עד 1.0 מ"ר, לרבות השלמת מילוי מצע סוג א' והידוקו, חול וריצוף באבנים משתלבות חדשות שיותאמו לריצוף הקיים, הכל עד גמר מושלם	קומפ	10.00	196.00	1,960.00
34,855.00	סה"כ לפיתוח נופי				
43	קירות תמך מקרקע משוריינת				
43.040	קירות תמך מסוג "צוקית"				
43.040.0010	קירות תמך/גדר לגובה עד 1 מ' ברוחב 40 ס"מ בנויים מבלוקי בטון מסוג "צוקית" (רסטרפלור) במידות 25/60/40 ס"מ או ש"ע, גוון אפור, לרבות קורת פילוס מבטון במידות 20/60 ס"מ ומילוי חללי הבלוקים בבטון (כולל עבודות עפר)	מ"ר	40.00	850.00	34,000.00
34,000.00	סה"כ לקירות תמך מקרקע משוריינת				
51	עבודות עפר, כבישים ופיתוח				
51.010	עבודות הכנה ופירוק				
51.010.0430	ניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי עד 17.5 ס"מ, לצורך התחברות	מ'	50.00	14.30	715.00
51.010.0440	פירוק אבני שפה ופנויין	מ'	50.00	16.30	815.00
51.010.0452	פירוק אבני גן ופנויין	מ'	45.00	13.30	598.50
51.010.0460	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	מ"ר	60.00	17.90	1,074.00
51.010.0910	פירוק והתקנה מחדש, עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות יסוד חדש	יח'	4.00	222.00	888.00
51.020	עבודות עפר				

ביצוע שבילי בטון בי"ס תלמוד תורה



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.020.0017	ישור שטחים לשבילים ומדרכות, ע"י חפירה ו/או מילוי (בחומר מקומי) בגובה עד 20 ס"מ .	מ"ר	300.00	9.20	2,760.00
51.020.0084	מילוי מובא מחומר לא נברר ולא מדורג, לרבות פיזור (הידוק נמדד (בנפרד)	מ"ק	200.00	48.00	9,600.00
51.040	עבודות אספלט				
51.040.0900	תיקוני בורות בכביש אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי במצע ובאספלט והידוקו עם מכש גלילי ידני. המחיר הינו לכמות מעל 10 טון ועד 20 טון	טון	10.00	910.00	9,100.00
51.082	צביעה וסימון דרכים ומסלולים				
51.082.0009	צביעת קווים ברוחב 10 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב מלא/מקווקו, לרבות אחריות 6 חודשים	מ'	100.00	2.40	240.00
51.082.0300	צביעת חץ בודד בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 6 חודשים	יח'	3.00	26.00	78.00
51.082.0310	צביעת חץ כפול בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 6 חודשים	יח'	3.00	35.00	105.00
51.082.0400	צביעת אבני שפה בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 6 חודשים	מ'	250.00	5.00	1,250.00
51.082.0482	נגיש- צביעת חניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים כחול (מילוי כל תא החניה) ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע לבן, במידות 60/60 ס"מ, לרבות אחריות 12 חודשים	יח'	4.00	520.00	2,080.00
51.083	עיצוב אספלט דקורטיבי				
51.083.0120	ציפוי צבעוני על אספלט או בטון בפולימר אקרילי צבעוני מסוג "בי. ג'י קווסט" או ש"ע בעובי כ- 2.0 מ"מ, לרבות פריימר "פורטה" או ש"ע בעובי של 0.7-1.0 מ"מ, בשטח מעל 300 מ"ר, לפרט חלקי (כגון שביל אופניים, שטח החלקה לגלגליות, שביל הליכה)	מ"ר	160.00	82.00	13,120.00
42,423.50	סה"כ לעבודות עפר, כבישים ופיתוח				

סה"כ לביצוע שבילי בטון בי"ס תלמוד תורה

סה"כ לביצוע שבילי בטון בי"ס תלמוד תורה

34,855.00	40	פיתוח נופי
34,000.00	43	קירות תמך מקרקע משוריינת
42,423.50	51	עבודות עפר, כבישים ופיתוח
111,278.50		סה"כ עלות
		סה"כ הנחה/תוספת



סה"כ לביצוע שבילי בטון בי"ס תלמוד תורה

סה"כ לאחר הנחה/תוספת

מע"מ

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות