

השלמת מדרכות במושב זרועה

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|--------|--------|-------------------|
| 01 | עבודות עפר | | | | |
| 01.030 | חפירה ו/או חציבה | | | | |
| 01.030.1120 | חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 500 מ"ק ועד 1000 מ"ק | מ"ק | 600.00 | 57.00 | 34,200.00 |
| | סה"כ לחפירה ו/או חציבה | | | | 34,200.00 |
| | סה"כ לעבודות עפר | | | | 34,200.00 |
| 40 | פיתוח נופי | | | | |
| 40.053 | ריצוף באבנים משתלבות | | | | |
| 40.053.0311 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 600.00 | 128.00 | 76,800.00 |
| | סה"כ לריצוף באבנים משתלבות | | | | 76,800.00 |
| 40.054 | אבני שפה וגן, אבני תיחום | | | | |
| 40.054.0011 | אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ' | 100.00 | 108.00 | 10,800.00 |
| 40.054.0602 | אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ' | 200.00 | 87.00 | 17,400.00 |
| | סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום | | | | 28,200.00 |
| | סה"כ לפיתוח נופי | | | | 105,000.00 |
| 51 | סלילת כבישים ורחבות | | | | |
| 51.010 | עבודות הכנה ופירוק | | | | |
| 51.010.0005 | פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת מעל 20 מ"ק, למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה ואינו כולל תשלום אגרות | מ"ק | 220.00 | 47.00 | 10,340.00 |
| 51.010.0018 | חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ לכמות של עד 1000 מ"ר | מ"ר | 850.00 | 8.00 | 6,800.00 |
| 51.010.0022 | חרישה ותיחוח פני מצעים לעומק עד 10 ס"מ, פילוס והידוק מבוקר, לרבות פינוי עודפי חפירה | מ"ר | 550.00 | 8.00 | 4,400.00 |
| 51.010.0024 | כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 10 ס"מ ועד 20 ס"מ וגובהם עד 3.0 מ' (המחיר ל-6 עצים מינימום, עבור כמות קטנה יותר - ראה הערות בתחילת תת הפרק), כופר ע"ח המזמין | יח' | 10.00 | 290.00 | 2,900.00 |

השלמת מזרכות במושב זרועה

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|-----------|----------|----------|-----|---|-------------|
| 3,200.00 | 640.00 | 5.00 | יח' | כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 90 ס"מ ועד 120 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (המחיר ל-6 עצים מינימום, עבור כמות קטנה יותר - ראה הערות בתחילת תת הפרק), כופר ע"ח המזמין | 51.010.0032 |
| 825.00 | 55.00 | 15.00 | מ' | עקירת גדר חיה ברוחב עד 1.0 מ' ובגובה עד 1.5 מ' | 51.010.0059 |
| 2,600.00 | 1.30 | 2,000.00 | מ"ר | ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר | 51.010.0060 |
| 360.00 | 360.00 | 1.00 | יח' | פירוק תא לאביזרים בקוטר 80 ס"מ בעומק עד 1.75 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק | 51.010.0205 |
| 3,120.00 | 520.00 | 6.00 | יח' | התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פירוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים | 51.010.0220 |
| 560.00 | 560.00 | 1.00 | יח' | הגבהת גובה תא "בזק" דגם "P" על פי פרט "בזק", ללא פירוק תקרה, לרבות פירוק והרכבה מחדש של מכסה "בזק" קיים | 51.010.0227 |
| 1,300.00 | 1,300.00 | 1.00 | יח' | הגבהת גובה תא "בזק" דגם "A" על פי פרט "בזק", לרבות פירוק והרכבה מחדש של התקרה והמכסה הקיימים | 51.010.0230 |
| 1,580.00 | 790.00 | 2.00 | יח' | הגבהת או הנמכת תאי מים או ביוב קוטר 100-125 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה הקיימים | 51.010.0232 |
| 429.00 | 14.30 | 30.00 | מ' | ניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי עד 17.5 ס"מ, לצורך התחברות | 51.010.0430 |
| 265.00 | 26.50 | 10.00 | מ' | פירוק אבני שפה לשימוש חוזר | 51.010.0441 |
| 830.00 | 83.00 | 10.00 | מ' | פירוק אבני שפה והנחתן מחדש | 51.010.0450 |
| 199.50 | 13.30 | 15.00 | מ' | פירוק אבני גן ופנויין | 51.010.0452 |
| 470.00 | 23.50 | 20.00 | מ' | פירוק אבני גן לשימוש חוזר | 51.010.0453 |
| 385.00 | 77.00 | 5.00 | מ' | פירוק אבני גן והנחתן מחדש | 51.010.0454 |
| 470.00 | 23.50 | 20.00 | מ"ר | פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לשימוש חוזר, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ | 51.010.0465 |
| 28,400.00 | 71.00 | 400.00 | מ"ר | פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול במידה ונדרש תשולם בנפרד). המחיר הינו עבור כמות של מעל 50 מ"ר. | 51.010.0466 |
| 990.00 | 33.00 | 30.00 | מ' | פירוק גדר רשת בגובה עד 2 מ' | 51.010.0510 |
| 1,100.00 | 550.00 | 2.00 | יח' | פירוק והתקנה מחדש של ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל, לרבות עיגון הספסל | 51.010.0780 |
| 150.00 | 150.00 | 1.00 | יח' | פירוק אשפתון או אדניות/עציצים | 51.010.0798 |
| 632.00 | 316.00 | 2.00 | יח' | פירוק והתקנה מחדש של אשפתון או אדניות/עציצים | 51.010.0810 |

השלמת מזרכות במושב זרועה

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|-------------------|--------|----------|-----|---|---------------|
| 666.00 | 222.00 | 3.00 | יח' | פירוק והתקנת עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות יסוד חדש | 51.010.0910 |
| 72,971.50 | | | | סה"כ לעבודות הכנה ופירוק | |
| | | | | עבודות עפר | 51.020 |
| 5,400.00 | 5.40 | 1,000.00 | מ"ר | הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית) | 51.020.0120 |
| 5,400.00 | | | | סה"כ לעבודות עפר | |
| | | | | מצעים ותשתיות | 51.030 |
| 78,300.00 | 174.00 | 450.00 | מ"ק | מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק | 51.030.0010 |
| 78,300.00 | | | | סה"כ למצעים ותשתיות | |
| 156,671.50 | | | | סה"כ לסלילת כבישים ורחבות | |

השלמת מדרכות במושב זרועה

סה"כ להשלמת מדרכות במושב זרועה

סה"כ להשלמת מדרכות במושב זרועה

34,200.00

01 עבודות עפר

105,000.00

40 פיתוח נופי

156,671.50

51 סלילת כבישים ורחבות

295,871.50

סה"כ עלות

סה"כ הנחה/תוספת

סה"כ לאחר הנחה/תוספת

מע"מ

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות