

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	עבודות עפר				
01.030	חפירה ו/או חציבה				
40	פיתוח נופי				
40.054	אבני שפה וגן, אבני תיחום				
40.054.0600	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	110.00	84.00	9,240.00
	סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום				9,240.00
	סה"כ לפיתוח נופי				9,240.00
41	גינון והשקיה				
41.020	נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר				
41.020.0496	גזום גדר חיה ברוחב מעל 0.6 מ' עד 1.0 מ' ובגובה מעל 1.0 מ' עד 1.5 מ', לרבות ריכוז הגזם סמוך לאתר	מ'	20.00	31.00	620.00
	סה"כ לנטיעה והעתקת עצים בתחום האתר				620.00
	סה"כ לגינון והשקיה				620.00
42	ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר				
42.060	מתקנים				
42.065	מתקני כושר חיצוניים				
42.065.1135	מתקן משיכה זוגי, דגם "Ubx-47", תוצרת "Urbanix"	קומפ	1.00	13,970.00	13,970.00
42.065.1146	מתקן מקבילים "רוסית" משולש באורך 2.50 מ' בגובה מלא, תוצרת "Urbanix"	קומפ	2.00	16,700.00	33,400.00
42.065.1150	מתקן חתירה, דגם "Ubx-91", תוצרת "Urbanix"	קומפ	2.00	13,970.00	27,940.00
42.065.1155	מתקן הרקולס, דגם "UBX-47", תוצרת "Urbanix"	קומפ	1.00	13,970.00	13,970.00
42.065.1160	מתקן הליכה באוויר זוגי, דגם "Ubx-23", תוצרת "Urbanix"	קומפ	1.00	13,970.00	13,970.00
42.065.1165	מתקן דחיקת רגליים לארבעה משתמשים, דגם "UBX-104", תוצרת "Urbanix"	קומפ	1.00	13,970.00	13,970.00
42.065.1175	מתקן דחיקה זוגי, דגם "UBX-48A", תוצרת "Urbanix"	קומפ	1.00	13,970.00	13,970.00
42.065.1195	מתקן כושר הידראולי מסדרת "בלייד" תוצרת "Urbanix"	קומפ	1.00	22,950.00	22,950.00

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
52,660.00	26,330.00	2.00	קומפ	מתקן כושר משקולות חופשיים מסדרת "פריי" תוצרת "Urbanix"	42.065.1205
5,000.00	5,000.00	1.00	קומפ	פירוק כל המתקנים ופינוי מהאתר לאתר פסולת קומפלט	42.065.1206
211,800.00				סה"כ למתקני כושר חיצוניים	
				<u>משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה והחלקה</u>	42.067
7,400.00	370.00	20.00	מ'	נגיש- אריח גומי בעובי 12 מ"מ לנגישות עיוורים, בגוון שחור/ירוק, תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע. האריח יבוצע ע"ג משטח בטיחות (נמדד בנפרד), המחיר למ"א הינו תוספת למחיר הגומי/דשא)	42.067.0109
67,800.00	300.00	226.00	מ"ר	משטח בטיחותי למתקני משחקים לילדים או למתקני כושר דגם "סמרט פליי Soft" תוצרת "דשא עוז" או ש"ע המורכב משתי שכבות. שכבה תחתונה מפלטות ממוחזרות בעובי המתאים לגובה נפילה עד 1.40 מ' לפי ת"י 1498 וציפוי עליון של מרבדי דשא סינטטי בגובה 2 ס"מ בצפיפות של מינימום 35,000 תפרים למ"ר וב - 7 גוונים שונים לפחות מסוג "מולטיספייס" או ש"ע, לרבות פיזור חול סיליקט שיוחדר לתוך סיבי הדשא ואחריות מלאה לחמש שנים על המוצר. (יבוצע ע"ג תשתית חול, שומשומית, חצץ, אספלט, בטון או אדמה מהודקת + חול שישולמו בנפרד). המחיר למשטח של 70 מ"ר ומעלה	42.067.0110
5,000.00	5,000.00	1.00	קומפ	פירוק וקילוף כל הדשא הקיים ופינוי מהאתר קומפלט	42.067.0111
80,200.00				סה"כ למשטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה והחלקה	
292,000.00				סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר	
				<u>גידור</u>	44
				<u>מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים</u>	44.021
16,800.00	600.00	28.00	מ'	מעקה הולכה להולכי רגל דגם "מוצקין" או ש"ע בגובה 1.1 מ' מעל פני המדרכה, עשוי ממסגרת צינורות קוטר "1.5 עובי דופן 2.2 מ"מ ובתוכה צינורות קוטר 10 או 12 מ"מ במרווח של 99 מ"מ וכן ברזל אופקי תחתון שטוח 35/5 מ"מ, ביחידות של 2.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	44.021.0010
16,800.00				סה"כ למעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים	
				<u>שערים מפרופילי פלדה</u>	44.031
16,800.00				סה"כ לגידור	
				<u>סלילת כבישים ורחבות</u>	51

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				עבודות הכנה ופירוק	51.010
10,200.00	68.00	150.00	מ"ק	פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת של עד 20 מ"ק (מינימום יחושב לפי 10 מ"ק), למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה ואינו כולל תשלום אגרות	51.010.0004
10,200.00				סה"כ לעבודות הכנה ופירוק	
				עבודות עפר	51.020
8,580.00	39.00	220.00	מ"ק	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד 5000 מ"ק	51.020.0009
8,580.00				סה"כ לעבודות עפר	
				מצעים ותשתיות	51.030
29,400.00	196.00	150.00	מ"ק	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	51.030.0008
29,400.00				סה"כ למצעים ותשתיות	
48,180.00				סה"כ לסלילת כבישים ורחבות	

סה"כ לשדרוג שצפ שוקדה

סה"כ לשדרוג שצפ שוקדה

0.00	01 עבודות עפר
9,240.00	40 פיתוח נופי
620.00	41 גינון והשקיה
292,000.00	42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר
16,800.00	44 גידור
48,180.00	51 סלילת כבישים ורחבות
366,840.00	סה"כ עלות
	סה"כ הנחה/תוספת
	סה"כ לאחר הנחה/תוספת
	מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות