

02/03/2025
 דף מס': 002

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 45 פיתוח ותשתיות					
תת פרק 45.01 עבודות עפר					
45.01.0010	חפירת תעלה לכבלים, ברוחב 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ, כולל ריפוד חול, סרטי סימון, הידוק וכיסוי לאחר הנחת הכבלים.	מטר	350.000	39.69	13,891.50
45.01.0020	קידוח אופקי כולל החדרת 4 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים מפוליאתילן, בקוטר 160 מ"מ, דרג 10 ע"ד 8.1 מ"מ. כמפורט במפרט הטכני לפחות 10 מטר אורך קידוח לרבות הכנת בורות וכל הדרוש לביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו.	מטר		716.63	
45.01.0030	מכסה תקני ומסגרת לתא בקרה "בזק" דגם P להתקנה בכביש, מסוג D-400, לרבות סמל "בזק" כולל נעילה	יח'	1.000	2,425.50	2,425.50
45.01.0035	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' P במידות פנים 61/61 ס"מ וגובה חוץ 95 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה	יח'	1.000	1,874.25	1,874.25
45.01.0040	תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 80 ס"מ	מטר	15.000	121.28	1,819.20
45.01.0050	כבל 20 זוג ג'לי תקן בזק, מושחל בצינור בחתך 50 מ"מ.	מטר	30.000	17.64	529.20
45.01.0055	אספקה התקנה כבל אופטי משוריין 12 סיבים אופטיים הכולל גיד מרכזי להתקנה בצנרת	מטר	100.000	24.26	2,426.00
45.01.0060	קורונה ל 20 זוג עבור חיבור כבל בזק 5 זוג, בתוך ארון תקשורת מותקן על לוח עץ בתוך קופסה רוחב 40 ס"מ גובה 40 ס"מ עומק 20 ס"מ.	קומפ'	2.000	199.55	399.10
45.01.0070	פילר בטון רוחב 100 ס"מ גובה 260 מטר עומק 60 ס"מ, עבור חברת חשמל.	יח'	3.000	2,866.50	8,599.50
45.01.0080	צינור י.ק.ע. 13.5 קוטר 50 מ"מ מונח בתעלה חפורה עם חוט השחלה.	מטר	450.000	14.33	6,448.50
38,412.75					38,412.75

להעברה בתת פרק 08.45.01

02/03/2025
דף מס': 004

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02 פרק 2					
תת פרק 02.09 תת פרק 2.9					
פרק 2.9					
02.09.0900	שכבת טיח מיישרת 2 שכבות לרבות הרבצה ופינות P.V.C כולל טיח אקרילי שליכט צבעוני m70 לרבות יסוד קושר על גבי קירות פיתוח.	מ"ר	280.000	198.45	55,566.00
02.09.0901	דבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 35 ס"מ ובעובי עד 5 ס"מ במחיר יסוד לאבן 110 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן	מטר	225.000	275.63	לא לסיכום
סה"כ 02.09 תת פרק 2.9					55,566.00
סה"כ 02 פרק 2					55,566.00
פרק 40 פרק 40					
תת פרק 40.01 תת פרק 40.1					
פרק 40.1					
40.01.0050	משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 12 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק לרבות מישקים.	מ"ר	30.000	275.63	8,268.90
40.01.0052	מחירי הכלונסאות שלהלן הינם למ"א כלונס לרבות קידוח הכלונס, הכנסת הזיון (עלות הזיון נמדדת בנפרד), צינור מגן עליון, פינוי עודפי חפירה מהקידוח, עלות הבטון ויציקתו.	מטר	330.000	220.50	72,765.00
40.01.0053	כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 60-50 ס"מ ובעומק עד 10 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה	טון	7.000	6,151.95	43,063.65
40.01.0190	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון בכלונסאות	מ"ר	280.000	134.51	37,662.80
40.01.0700	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, מרובעים 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית בגוון צבעוני על בסיס לבן.	מטר	110.000	83.79	9,216.90
להעברה בתת פרק 40.01					170,977.25

02/03/2025
 דף מס': 005

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
40.01.0750	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מטר	10.000	93.71	937.10
40.01.0930	נגיש: אבן סימון/אזהרה (עם בליטות או פסים) במידות 20/20/6 בגוון צבעוני על בסיס מלט לבן	מ"ר	10.000	262.40	2,624.00
40.01.0950	ריפרפ חלוקי נחל. מחלוקי נחל גודל 4 בגוון לפי בחירה, משוקעות בבטון רזה 7-10 ס"מ. ומילוי מישקים בטיט צמנט.	מ"ר		231.53	
40.01.0960	אלמנט תיעול למדרכה, תעלה בחתך "ש" במידות 40/18/30 ס"מ עם מכסה במידות 40/40/4 ס"מ בגמר השביל, לרבות תושבת בטון, גוון אפור	מטר		407.93	
40.01.0961	יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, עובי מ-20 ס"מ עד 30 ס"מ ורוחב עד 2.5 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 80 ק"ג למ"ק)	מ"ק	40.000	1,819.13	72,765.20
40.01.0962	קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 5 מטר, לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 80 ק"ג למ"ק)	מ"ק	70.000	2,094.75	146,632.50
					393,936.05
סה"כ 40.01 תת פרק 40.1					
תת פרק 40.02 תת פרק 40.2					
פרק 40.2					
40.02.0030	בור ספיגה בגודל 1.5/1.5/2 מ' לרבות שוחה ואבני בקלש חפירה ומכסה רשת	יח'	2.000	9,371.25	18,742.50
					18,742.50
סה"כ 40.02 תת פרק 40.2					
תת פרק 40.09 תת פרק 40.9					
פרק 40.9					
40.09.0910	נגיש- מדרגות טרומיות מבטון בחתך עד 40/10 ס"מ (רום ושלח), בגוון ע"פ בחירת אדריכל לרבות שקע וסרט אזהרה מחוספס ברוחב 38 מ"מ בצבע לבן, שחור או צהוב ומשטח בטון ב-30 משופע עם משולשים, מצע מהודק וזיון הבטון. מדרגות טרומיות במחיר יסוד 220 ש"ח/מ"א	מטר	42.000	463.05	19,448.10
					19,448.10
להעברה בתת פרק 40.09					

02/03/2025
 דף מס': 006

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				19,448.10
40.09.0920	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מרובעות במידות 10/10 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל	מ"ר		104.74	
	סה"כ 40.09 תת פרק 40.9				19,448.10
	סה"כ 40 פרק 40				432,126.65
	פרק 41 פרק 41				
	תת פרק 41.00 תת פרק 41.0				
	תת פרק 41.0				
	פרק 41				
	סה"כ 41.00 תת פרק 41.0				
	תת פרק 41.01 פרק 41.1				
41.01.0013	אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור בשטח (עבור כמות מעל 15 מ"ק)	מ"ק	50.000	66.15	3,307.50
	סה"כ 41.01 פרק 41.1				3,307.50
	תת פרק 41.02 פרק 41.2				
41.02.0065	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 .	מטר	50.000	14.33	716.50
41.02.0070	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 .	מטר	200.000	15.44	3,088.00
41.02.0144	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5-0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	מטר	200.000	6.62	1,324.00
41.02.0160	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות.	יח'	14.000	44.10	617.40
41.02.0220	שרחול פוליאתילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	מטר	70.000	104.74	7,331.80
41.02.0235	שרחול P.V.C בקוטר 4" או 75 מ"מ בדרג 12.5	מטר	70.000	49.61	3,472.70
	להעברה בתת פרק 40.41.02				16,550.40

02/03/2025
 דף מס': 007

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				16,550.40
41.02.0350	ראש מערכת קוטר "1 עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)	קומפ'	1.000	8,048.25	8,048.25
41.02.0370	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	1.000	577.71	577.71
41.02.0390	תוספת עבור שסתום ואקום מפליז "1/2" מותקן על הפעלה בראש מערכת.	קומפ'	2.000	154.35	308.70
41.02.0400	ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" דגם OR-2111 או ש"ע, במידות 1100 X 785 X 320 מ"מ לרבות בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנעול כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.000	5,258.93	5,258.93
41.02.0420	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "1 מצינור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	1.000	2,425.50	2,425.50
41.02.0466	בקר השקייה אטום למים עם חיבור ברז ראשי גלקון DC-4 או ש"ע, בעל צג 4 תחנות מופעל ע"י סוללות דגם 6004 או ש"ע, קוטר "3/4 או "1	קומפ'	1.000	1,102.50	1,102.50
41.02.0470	סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק לארון. "S-982-3W-DC"	יח'	3.000	385.88	1,157.64
41.02.0500	שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	4.000	363.83	1,455.32
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.	קומפ'	1.000	1,819.13	1,819.13
	סה"כ 41.02 פרק 41.2				38,704.08

02/03/2025
 דף מס': 008

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
 מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 41.03 פרק 41.3					
41.03.0040	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר	100.000	4.97	497.00
41.03.0050	דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגיטון בכמות של 20 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.	מ"ר	100.000	3.31	331.00
41.03.0100	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3, מיכל בנפח 1 ליטר, שקיות גידול.	יח'	10.000	8.82	88.20
41.03.0110	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4, מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	יח'	350.000	17.64	6,174.00
41.03.0280	ריסוס בקוטלי עשבים סיסטמיים מסוג ראונדאפ או ש"ע לקטילת עשביית בר.	מ"ר	150.000	2.21	331.50
41.03.0901	עצים ממיכל (60 ליטר) "גודל 8" בקוטר גזע 2" מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 30 ליטר קומפוסט לעץ	יח'	25.000	413.44	10,336.00
					17,757.70
					59,769.28
סה"כ 41 פרק 41					
פרק 42 פרק 42					
תת פרק 42.00 תת פרק 42.0					
תת פרק 42.0					
פרק 42					
סה"כ 42.00 תת פרק 42.0					
תת פרק 42.05 תת פרק 42.5					
פרק 42.5					
יש לספק אישור מכון התקנים עבור מתקני המשחקים וההצללות (לא יתקבלו אישורי המתקין או מעבדה).					
להעברה בתת פרק 40.42.05					

02/03/2025
דף מס': 009

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
42.05.0080	משטח בטיחותי GREEN play תוצרת "פשוט ירוק". הביצוע מתחת למתקני המשחק ומסביב, באישור מכון התקנים. בסיס של 20-30 ס"מ מצע א מהודק ל-100% + חול מחצבה 5-3 ס"מ, ובסיס תחתון פלטות בעובי המתאים לגובה הנפילה. ציפוי עליון מרבדי דשא סינטטי בגוון לפי דרישת המזמין/פיקוח. גובה סיבי הדשא - 35 מ"מ, אחריות 5 שנים על הביצוע. הגוונים וחלוקתם לפי דרישות המזמין/פיקוח כולל דוגמאות. ביצוע התשתית עם שיפוע 1.5% לניקוז ע"י המבצע. המחיר כולל את המצעים חול מחצבה, משטח גומי ודשא. הדשא בהתאם לפרט המצ"ב.	מ"ר	300.000	264.60	79,380.00
סה"כ 42.05 תת פרק 42.5					79,380.00
	תת פרק 42.06 תת פרק 42.6				
	פרק 42.6				
42.06.0060	הצללה מסוג מפרשים/מברנה מאריג פוליאתילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים/פרופילים מעמודי פלדה בקוטר 6"-8" בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח לרבות חיפוי עמודים בספוג מגן עם כיסוי.	מ"ר	260.000	264.60	68,796.00
סה"כ 42.06 תת פרק 42.6					68,796.00
	תת פרק 42.09 תת פרק 42.9				
	פרק 42.9				
42.09.0910	ארגז חול מדגם EKO-4003 עשוי מעץ רוביניה, כולל כיסוי לארגז חול מדגם EKO-4004, במידות 250X150/150X150 ס"מ, תוצרת פיברן או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	יח'	4.000	9,371.25	37,485.00
42.09.0920	מתקן משולב לפעוטות דגם "במבי" נגיש. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	יח'	1.000	27,562.50	27,562.50
42.09.0930	מתקן משולב לפעוטות דגם "ליאר" נגיש. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	יח'	1.000	28,665.00	28,665.00
להעברה בתת פרק 40.42.09					93,712.50

02/03/2025
דף מס': 010

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				93,712.50
42.09.0940	תקן זחילה לפעוטות דגם "גור גורים", מדרגות / משטח משופע. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	יח'	1.000	11,025.00	11,025.00
42.09.0941	בית בובות קלאסי דגם "צפת". תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	יח'	3.000	9,922.50	29,767.50
42.09.0942	בימבה לארבעה ללא קפיץ. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה	יח'	2.000	9,371.25	18,742.50
42.09.0943	מתקן קרון קטר מתכת. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה	יח'	1.000	19,845.00	19,845.00
42.09.0944	דמות קפיץ סוס HDPE. תוצרת פסגות או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	יח'	3.000	4,410.00	13,230.00
	סה"כ 42.09 תת פרק 42.9				186,322.50
	תת פרק 42.90 פרק 42.90				
42.90.0010	אספקה והתקנה של מחסן מפנל מבודד חסין אש בעובי 50 מ"מ לרבות דלת סטנלי ברוחב 80/210 ס"מ, חלון קיפ 60/60 לרבות פלנשוטים, 2 מגני אצבעות מרזבים וכל הדרוש לביצוע מושלם גודל מחסן 10 מ"ר ליחידה.	יח'	3.000	8,268.75	24,806.25
	סה"כ 42.90 פרק 42.90				24,806.25
	סה"כ 42 פרק 42				359,304.75
	פרק 44 פרק 44				
	תת פרק 44.01 תת פרק 44.1				
	פרק 44.1				
44.01.0010	מעקה דגם "הולנדי" או ש"ע עם עמודי פלדה מפרופיל 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ' ובגובה 1.10 מ' וניצבים מפרופילים 20/20/1.5 מ"מ ובמרווח של 99 מ"מ המחברים לפרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ, לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים עיזורים ויסודות בטון בודדים	מטר	20.000	463.05	9,261.00
44.01.0080	מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט.	מטר	15.000	396.90	5,953.50
	להעברה בתת פרק 40.44.01				15,214.50

02/03/2025
דף מס': 011

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				15,214.50
44.01.0081	מאחז יד כפול מצינורות מגולוונים קוטר 1" 1/2 מעוגנים לקיר ע"י צינור קוטר 16 מ"מ, מאחז יד אחד מחובר בגובה 1.05 מ' והשני בגובה 0.85 ס"מ, לרבות רוזטות לכיסוי החיבור וכיפוף בקצוות המאחז. מאחז היד מגולוון וצבוע	מטר	3.000	573.30	1,719.90
44.01.0082	מעקה הפרדה דגם "כנרת" או ש"ע מעמודי פלדה מפרופיל 50/50/2.2 מ"מ כל 2.0 מ', בגובה 1.1 מ' וניצבים מפרופיל 20/20/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ מחוברים לשלושה פרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ וכותרת עליונה עשויה בצורת עיגול או "X" מברזל שטוח 3 מ"מ חתוך בליזר, לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים	מטר	30.000	463.05	13,891.50
	סה"כ 44.01 תת פרק 44.1				30,825.90
	תת פרק 44.09 תת פרק 44.9				
	פרק 44.9				
44.09.0910	גדר דגם "ציון עם רשת" או ש"ע (לגני ילדים), הגדר בגובה 2.0 מ' ורשת בגובה 1.2 מ' (משבצות 20/20/1 מ"מ). הגדר עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מטר	150.000	661.50	99,225.00
44.09.0920	שער חד כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 120-145/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 2.2"/3/4 במרווח של 99 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 2.6"/2" או פרופיל 80/80/2.6 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 40/40/40 ס"מ ופרזול ובריח למנעול תלייה	מטר	4.000	3,087.00	12,348.00
44.09.0930	שער חד כנפי מגולוון דגם ב' (כנרת) מק"ט 3105 או ש"ע במידות 120-140/120 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ, לרבות משקוף מפרופיל 60/60/2, יסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ ובריח למנעול תלייה	מטר	1.000	1,653.75	1,653.75
	להעברה בתת פרק 40.44.09				113,226.75

02/03/2025
דף מס': 012

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
44.09.0931	תכנון ביצוע והתקנה של סככה לעגלות מקורה ע"פ פרט אדריכל לרבות קונסטרוקציה פלדה וכיסוי גג מפנל מבודד בעובי 50 מ"מ לרבות פלנשוטים לפי גודל השטח בתכניות פיתוח.	קומפ'	1.000	4,961.25	113,226.75
44.09.0932	שער דו-כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 370/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 2.2"/3/4 במרווח של 99 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 2.6"/2" או פרופיל 100/100/4 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 80/80/80 ס"מ ופרזול	יח'	1.000	4,961.25	4,961.25
	סה"כ 44.09 תת פרק 44.9				118,188.00
	סה"כ 44 פרק 44				149,013.90
	פרק 51 פרק 51				
	תת פרק 51.01 תת פרק 51.1				
	פרק 51.1				
	כל עבודות ההריסה והפינוי כוללים פינוי החומר לאתר פסולת מורשה לרבות תשלום האגרה, גם אם לא נרשם.				
51.01.0025	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	1,200.000	2.76	3,312.00
51.01.0030	כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק.	יח'	3.000	238.14	714.42
51.01.0031	כריתת עץ בוגר לרבות הגזע והשורש ופינוי הפסולת לאתר גזם מורשה	יח'	3.000	242.55	727.65
51.01.0032	כריתת עץ בוגר (אקליפטוס/ברוש) לרבות הגזע והשורש ופינוי הפסולת לאתר גזם מורשה.	קומפ'		1,323.00	
51.01.0033	העתקה עץ בוגר לשטחי הקיבוץ לרבות הכנות הנדרשות חפירה וכו'..	קומפ'		242.55	
51.01.0100	ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיפים 41.02.04.00 עד 41.02.04.04, וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיף 41.02.05	מ"ר	1,200.000	1.98	2,376.00
	להעברה בתת פרק 40.51.01				7,130.07

02/03/2025
דף מס': 013

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				7,130.07
51.01.0150	פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	50.000	17.64	882.00
51.01.0151	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתם מחדש לרבות הסופת חול ים 5 ס"מ וכל הדרוש לביצוע מושלם.	מ"ר	100.000	99.23	9,923.00
51.01.0152	פירוק אבני שפה/גן והנחתן מחדש	מטר	50.000	82.69	4,134.50
	סה"כ 51.01 תת פרק 51.1				22,069.57
	תת פרק 51.02 תת פרק 51.2				
	פרק 51.2				
51.02.0050	חפירה בכל סוגי לרבות פינוי עודפי חפירה קרקע עד 10,000 מ"ק.	מ"ק	450.000	41.90	18,855.00
51.02.0100	יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות ל 98% לאתר עבודות עפר (צורת דרך) גמר עבודות עפר 20 ס"מ.	מ"ר	1,200.000	3.86	4,632.00
51.02.0200	הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 20 ס"מ לאחר הידוק.	מ"ק	800.000	2.76	2,208.00
51.02.0300	אספקה ופיזור חול ים נקי המתאים לגני ילדים (יש לספק אישור מעבדה עבור התאמה של החול למתקני משחקים).	טון	15.000	198.45	2,976.75
	סה"כ 51.02 תת פרק 51.2				28,671.75
	תת פרק 51.03 תת פרק 51.3				
	פרק 51.3				
51.03.0010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפיד אשטו.	מ"ק	350.000	187.43	65,600.50
51.03.0100	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק) עד 0010,0 מ"ק.	מ"ק	200.000	88.20	17,640.00
	להעברה בתת פרק 40.51.03				83,240.50

02/03/2025
 דף מס': 014

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				83,240.50
51.03.0101	מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 15 ק"מ ממנו, שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק).	מ"ק	200.000	55.13	11,026.00
סה"כ 51.03 תת פרק 51.3					94,266.50
<u>תת פרק 51.09 תת פרק 51.9</u>					
51.09.0001	נגיש- סימון מסגרת חניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים לבן ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע כחול, במידות 60/60 ס"מ, לרבות אחריות 12 חודשים	יח'		396.90	
51.09.0910	נגיש- צביעת חניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים כחול (מילוי כל תא החניה) ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע לבן, במידות 60/60 ס"מ, לרבות אחריות 12 חודשים	יח'		551.25	
51.09.0911	נגיש- צביעת מעבר בטוח לנכים ברוחב 1.3 מ', בפסים אלכסוניים בצורת "X" בצבע כבישים לבן, לרבות אחריות 12 חודשים. המחיר למ"א של מעבר ברוחב 1.3 מ'	מ"ר		110.25	
51.09.0912	נגיש- שלט תמרור מרובע מס' 437 או ג/43 תקני, דרגה H.I, לחניית נכים עם סמל נכים בינלאומי, לרבות עמוד מעוגן ומבוטן	יח'		606.38	
סה"כ 51.09 תת פרק 51.9					
סה"כ 51 פרק 51					145,007.82
סה"כ פיתוח					1,200,788.40

02/03/2025
דף מס': 015

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 07 מתקני תברואה					
תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים					
07.31.0430	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	60.000	144.43	8,665.80
07.31.0440	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר		187.43	
סה"כ 07.31 צינורות למערכת נקזים 8,665.80					
תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז					
07.34.0200	מחסומי רצפה מפוליפרופילן "4"/2 עם טבעת ורשת מפליז	יח'	2.000	275.63	551.26
07.34.0400	קופסאות בקורת מפוליפרופילן "4"/2 דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק	יח'	2.000	275.63	551.26
07.34.0420	מאסף רצפה - נפילה "4" מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע	יח'	2.000	281.14	562.28
07.34.0600	מחסום רצפה "8"/4 מפלב"מ 304 בעובי 1.2 מ"מ (הסל מנירוסטה נמדד בנפרד)	יח'	3.000	1,631.70	4,895.10
סה"כ 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז 6,559.90					
תת פרק 07.50 ניקוז מי גשמים					
07.50.0060	שוקת למרזב מבטון טרום מונחת על הקרקע במידות 30/45/10 ס"מ	יח'	8.000	165.38	1,323.04
07.50.0061	תא קליטה ראשי במידות 80/50 ס"מ ובעומק 1.25 מ' לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת, ממין (25 C25 טון)	יח'	4.000	2,756.25	11,025.00
סה"כ 07.50 ניקוז מי גשמים 12,348.04					
תת פרק 07.65 מפרידי שומן ודלק					
07.65.0125	מפרידי שומן מפוליאתילן בנפח 1,100 ליטר כניסה/יציאה "4", תת קרקעיים, לרבות כל האביזרים, המכסים, עבודות העפר, התקנה ע"ג מצע מהודק, עיגון המפריד, מילוי חול והידוק	קומפ'	1.000	7,761.60	7,761.60
סה"כ 07.65 מפרידי שומן ודלק 7,761.60					

02/03/2025
 דף מס': 016

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.90 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין					
07.90.0012	עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה 2" עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר 2" ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס 2", רב שימושי עם מצמד 2", ברז כדורי 1", גלגלון עם צינור גמיש קוטר 3/4" באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם	קומפ'	2.000	2,546.78	5,093.56
07.90.0220	ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת, במידות 80/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון 3/4" המשולם בנפרד)	קומפ'	2.000	463.05	926.10
07.90.0310	גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר 3/4" ובאורך 30 מ', מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת, לרבות מזנק סילון/ריסוס קוטר 3/4", ברז כדורי 1" וחיבור הצינור לקו המים, לפי ת"י 2206	קומפ'	2.000	771.75	1,543.50
					7,563.16
סה"כ 07.90 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין					
					42,898.50
סה"כ 07 מתקני תברואה					
פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול					
תת פרק 57.01 ברז גן					
57.01.0900	ברז גן בקוטר 3/4" כולל זקף פלדה מגולבן סקדיוול 40 ללא תפר בקוטר 1"	קומפ'	4.000	220.50	882.00
					882.00
סה"כ 57.01 ברז גן					
תת פרק 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים					
57.12.0295	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 20 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 24 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר	יח'	60.000	44.10	2,646.00
57.12.0296	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 32 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 15 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר	יח'	60.000	55.13	3,307.80
					5,953.80
להעברה בתת פרק 57.57.12					

02/03/2025
דף מס': 017

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				5,953.80
57.12.0299	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 90 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר	מטר	15.000	198.45	2,976.75
57.12.0300	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 110 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	10.000	237.04	2,370.40
	סה"כ 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים				11,300.95
	תת פרק 57.14 חיבור קווי מים				
57.14.0370	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	1.000	2,017.58	2,017.58
	סה"כ 57.14 חיבור קווי מים				2,017.58
	תת פרק 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים				
57.21.0020	מגוף טריז רחב קוטר 3" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.000	1,554.53	1,554.53
57.21.0030	מגוף טריז רחב קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	3.000	1,808.10	5,424.30
57.21.0510	"גמל" עילי קוטר 4", לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	קומפ'	1.000	2,756.25	2,756.25
	סה"כ 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים				9,735.08

02/03/2025
דף מס': 018

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב ישיביה
מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים					
57.22.0004	שסתום אל חוזר למים קוטר 3" עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	1.000	4,112.33	4,112.33
57.22.0220	שסתום אוויר קינטי קוטר 2" עשוי ברזל יציקה דגם "K-012" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-25 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	1.000	3,528.00	3,528.00
57.22.0932	שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 4" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה של 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח	יח'	1.000	8,279.78	8,279.78
57.22.1010	מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר 4" עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.000	1,278.90	1,278.90
סה"כ 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים					17,199.01
תת פרק 57.24 מצמדים (דרסרים) ומחברים					
57.24.0010	מצמד (דרסר) קוטר 3" לצינורות פלדה ללחץ עבודה של 16 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות אוזניות, ברגים, אומים ואטמים	יח'	1.000	578.81	578.81
57.24.0020	מצמד (דרסר) קוטר 4" לצינורות פלדה ללחץ עבודה של 16 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות אוזניות, ברגים, אומים ואטמים	יח'	2.000	683.55	1,367.10
סה"כ 57.24 מצמדים (דרסרים) ומחברים					1,945.91
תת פרק 57.25 מדי מים ומקטיני לחץ					
57.25.0172	מד מים אולטרסוני קוטר 3" מיצקת ברזל דגם "אוקטב R-500" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ'	יח'	1.000	6,383.48	6,383.48
סה"כ 57.25 מדי מים ומקטיני לחץ					6,383.48

02/03/2025
 דף מס': 019

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין					
57.26.0021	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר בהברגה או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 3", גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	קומפ'	1.000	2,370.38	2,370.38
סה"כ 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין					
2,370.38					
תת פרק 57.32 צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול					
57.32.0010	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	20.000	165.38	3,307.60
57.32.0020	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	55.000	176.40	9,702.00
57.32.0040	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	110.000	214.99	23,648.90
57.32.2002	צינורות פוליאיתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	32.000	181.91	5,821.12
סה"כ 57.32 צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול					
42,479.62					

02/03/2025
דף מס': 020

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 57.44 שוחות בקרה לביוב מפוליאתילן					
57.44.0005	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ מק"ט 08-080-030-125-06 לעומס 5 טון, עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון) עם כיתוב וסמל מועצה מק"ט 17-060-313-002-10, עד 5 כניסות, יציאה 110,160,200 מ"מ עם אטם חדירה, ובעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	9.000	2,370.38	21,333.42
57.44.0200	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט C1158-0207, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון) עם כיתוב וסמל מועצה, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה ובעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'		3,638.25	
57.44.0210	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט 0207-C1218, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון) עם כיתוב וסמל מועצה, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה ובעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.000	4,410.00	4,410.00
57.44.0220	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט C1258-0207, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון) עם כיתוב וסמל מועצה, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה ובעומק מעל 2.25 מ' ועד 4.9 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	4.000	5,655.83	22,623.32
57.44.0410	תוספת עבור חבור קו ביוב בקוטר 4"-6" לשוחה קיימת בכל עומק כולל חפירה, גילוי השוחה, שינוי עיבוד פנימי, כיסוי ואטימה על פי הנדרש.	יח'	1.000	882.00	882.00
57.44.0900	ביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב CLSM מתחתית התא ועד למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת מרחק למקום מאושר כחוק. (במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית מילוי החלל וסילוק אטימת צנרת ביוב קיימת עד לחיבור החדש.	קומפ'	1.000	1,984.50	1,984.50
סה"כ 57.44 שוחות בקרה לביוב מפוליאתילן					51,233.24

02/03/2025
 דף מס': 021

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה
 מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי					
57.46.0010	מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ (6") עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מ - P.V.C ואטמי חדירה, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד 1.5 מ'	יח'	1.000	937.13	937.13
סה"כ 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי 937.13					
תת פרק 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות					
57.47.0010	חיבור צינור ביוב מפלדה בקטרים 4"-6" לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם	קומפ'	1.000	1,543.50	1,543.50
סה"כ 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 1,543.50					
תת פרק 57.90 עטיפת בטון לצינורות					
57.90.0010	עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 מ"מ (4")	מטר	20.000	93.71	1,874.20
57.90.0020	עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 160 מ"מ (6")	מטר	20.000	105.84	2,116.80
סה"כ 57.90 עטיפת בטון לצינורות 3,991.00					
תת פרק 57.91 CLSM					
57.91.0001	מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM (פיוליט בחוזק נמוך מבוקר) בשפיכה חופשית ללא טפסנות	מ"ק	22.000	418.95	9,216.90
57.91.0002	ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 50 ס"מ ועד 90 ס"מ ובעובי עד 30 ס"מ, לתעלות צנרת	מטר	20.000	44.10	882.00
סה"כ 57.91 CLSM 10,098.90					
סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול 162,117.78					
סה"כ מים וביוב 205,016.28					

כתב כמויות (ריכוד)

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

02/03/2025

דף מס': 022

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי
			פרק 01 מעון יום תלת כיתתי
		1,515,339.00	תת פרק 01.01 .
	1,515,339.00		סה"כ 01 מעון יום תלת כיתתי
1,515,339.00			סה"כ 01 בניית מעון יום פאושלי
			מבנה 08 חשמל
			פרק 45 פיתוח ותשתיות
		63,637.55	תת פרק 45.01 עבודות עפר
	63,637.55		סה"כ 45 פיתוח ותשתיות
63,637.55			סה"כ 08 חשמל
			מבנה 40 פיתוח
			פרק 02 פרק 2
		55,566.00	תת פרק 02.09 תת פרק 2.9
	55,566.00		סה"כ 02 פרק 2
			פרק 40 פרק 40
		393,936.05	תת פרק 40.01 תת פרק 40.1
		18,742.50	תת פרק 40.02 תת פרק 40.2
		19,448.10	תת פרק 40.09 תת פרק 40.9
	432,126.65		סה"כ 40 פרק 40
			פרק 41 פרק 41
			תת פרק 41.00 תת פרק 41.0
		3,307.50	תת פרק 41.01 פרק 41.1
		38,704.08	תת פרק 41.02 פרק 41.2
		17,757.70	תת פרק 41.03 פרק 41.3
	59,769.28		סה"כ 41 פרק 41

02/03/2025

דף מס': 023

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 42 פרק 42
			תת פרק 42.00 תת פרק 42.0
		79,380.00	תת פרק 42.05 תת פרק 42.5
		68,796.00	תת פרק 42.06 תת פרק 42.6
		186,322.50	תת פרק 42.09 תת פרק 42.9
		24,806.25	תת פרק 42.90 תת פרק 42.90
	359,304.75		סה"כ 42 פרק 42
			פרק 44 פרק 44
		30,825.90	תת פרק 44.01 תת פרק 44.1
		118,188.00	תת פרק 44.09 תת פרק 44.9
	149,013.90		סה"כ 44 פרק 44
			פרק 51 פרק 51
		22,069.57	תת פרק 51.01 תת פרק 51.1
		28,671.75	תת פרק 51.02 תת פרק 51.2
		94,266.50	תת פרק 51.03 תת פרק 51.3
			תת פרק 51.09 תת פרק 51.9
	145,007.82		סה"כ 51 פרק 51
1,200,788.40			סה"כ 40 פיתוח
			מבנה 57 מים וביוב
			פרק 07 מתקני תברואה
		8,665.80	תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים
		6,559.90	תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז
		12,348.04	תת פרק 07.50 ניקוז מי גשמים
		7,761.60	תת פרק 07.65 מפרידי שומן ודלק

02/03/2025
 דף מס': 024

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	42,898.50	7,563.16	תת פרק 07.90 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין סה"כ 07 מתקני תברואה
			פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול
		882.00	תת פרק 57.01 ברז גן
		11,300.95	תת פרק 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים
		2,017.58	תת פרק 57.14 חיבור קווי מים
		9,735.08	תת פרק 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים
		17,199.01	תת פרק 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים
		1,945.91	תת פרק 57.24 מצמדים (דרסרים) ומחברים
		6,383.48	תת פרק 57.25 מדי מים ומקטיני לחץ
		2,370.38	תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין
		42,479.62	תת פרק 57.32 צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול
		51,233.24	תת פרק 57.44 שוחות בקרה לביוב מפוליאיתילן
		937.13	תת פרק 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי
		1,543.50	תת פרק 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות
		3,991.00	תת פרק 57.90 עטיפת בטון לצינורות
		10,098.90	תת פרק 57.91 CLSM
	162,117.78		סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול
205,016.28			סה"כ 57 מים וביוב

02/03/2025

דף מס': 025

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

סך מבנה	סך פרק	
1,515,339.00	1,515,339.00	מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי פרק 01 מעון יום תלת כיתתי סה"כ 01 בניית מעון יום פאושלי
63,637.55	63,637.55	מבנה 08 חשמל פרק 45 פיתוח ותשתיות סה"כ 08 חשמל
1,200,788.40	55,566.00 432,126.65 59,769.28 359,304.75 149,013.90 145,007.82	מבנה 40 פיתוח פרק 02 פרק 2 פרק 40 פרק 40 פרק 41 פרק 41 פרק 42 פרק 42 פרק 44 פרק 44 פרק 51 פרק 51 סה"כ 40 פיתוח
205,016.28	42,898.50 162,117.78	מבנה 57 מים וביוב פרק 07 מתקני תברואה פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול סה"כ 57 מים וביוב

02/03/2025

דף מס': 026

השלמת עבודות בינוי וגמרים מעון יום תלת כיתתי מושב יושיביה

סך מבנה	
1,515,339.00	מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי
63,637.55	מבנה 08 חשמל
1,200,788.40	מבנה 40 פיתוח
205,016.28	מבנה 57 מים וביוב

סך הכל	
2,984,781.23	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן